



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10. 5. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/7011/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Datum: 15. 6. 2022

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Náhorní 448/5

711 00 OSTRAVA

### Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby

**Stavba :** Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh včetně vybudování workoutového hřiště  
**Katastr :** Zábřeh nad Odrou  
**Parcela :** 287/20, 287/29, 4591  
**Ulice :** V Zálomu  
**Stavebník :** SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch (chodníků, hřiště, schodiště aj.). Součástí stavby je vybudování/rekonstrukce opěrných zdí a bezbariérové rampy včetně betonové palisády nad stávajícími kanalizacemi v provozování naší společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Způsob odvodnění zpevněných ploch zůstane zachován. Odvodnění pláň bude řešeno zřízením nové kanalizační přípojky napojené na dešťovou kanalizaci s vyústěním do toku.

Informativní umístění vodovodních řadů a oddílné kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálů), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení kanalizací DN 300 v provozování naší společnosti vedoucích v zájmové lokalitě. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Musí být zachována možnost příjezdu/přístupu k revizním šachtám z důvodu údržby kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí v řešeném území.
5. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno navrtáním do horní třetiny průtočného profilu potrubí dešťové kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Na přípojce bude zřízena revizní šachta s kalovým prostorem pro možnost čištění. Odbočení z kanalizace pro napojení kanalizační přípojky tj. provedení jádrové navrtávky a napojení přípojky provádí na základě objednávky a za úplatu výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

6. Betonová palisáda v těsné blízkosti stávající revizní šachty bude provedena tak, aby byla možná případná oprava s výměnou šachtových dílců.
7. Poklopy kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
8. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozů budou přizváni ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace, k napojení přípojky na dešťovou kanalizaci a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411, ☎ - středisko zákaz.prací: 597 475 503, 514, 506

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



