



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/071548/23/OVZ/Gru

Sp. zn.: S-JIH/057280/23

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Mgr. Markéta Grünspanová

Telefon: +420 599 430 452

Fax:

E-mail: Marketa.Grunspanova@ovajih.cz

Datum: 14. 7. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na dvě žádosti dodavatelů ze dne 13. 7. 2023 a dvě totožné žádosti ze dne 14. 7. 2023 doručené prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V rozpočtu stavební úpravy-SO 01 Stavební práce jsou ve specifikaci viz níže. uvedeny demontáže poz.9,10,11 vždy po 3ks, ale daná zařízení jsou ve skutečnosti po 1ks.							
	D	751	Vzduchotechnika					0,00
	9	K	751613RP1	Demontáž chladicího zařízení - kondenzátor(kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)	kus	3,000		0,00 VLASTNÍ
	PP		Demontáž chladicího zařízení - kondenzátor(kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)					
	VV		" viz. půdorys 5.NP nový stav"					
	VV		"předpokládaná hmotnost 135 kg" 3					
	10	K	751613RP2	Demontáž chladicího zařízení - chiller(kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)	kus	3,000		0,00 VLASTNÍ
	PP		Demontáž chladicího zařízení - chiller(kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)					
	VV		" viz. půdorys 5.NP nový stav"					

	VV	"předpokládaná hmotnost 335 kg" 3			3,000			
11	K	751613RP3	Demontáž chladicího zařízení - hydraulický modul (kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)	kus	3,000		0,00	VLASTNÍ
	PP	Demontáž chladicího zařízení - hydraulický modul (kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)						
	VV	" viz. půdorys 5.NP nový stav"						
	VV	"předpokládaná hmotnost 190 kg" 3			3,000			
Dotaz č. 2	Dobrý den, Žádáme o vysvětlení dokumentace k VZ: „Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih“ 1. Ve výkaze výměr D1.01-4.1_VV_VZT+CHL chybí položka demontáže původního zařízení a ekol. likvidace chladicí jednotky venkovní + vnitřní + chladivo R410. Žádáme o doplnění. 2. Ve výkaze výměr D1.01-4.1_VV_VZT+CHL chybí položka demontáže a ekol. likvidace stávajícího výrobníku chladné vody. Žádáme o doplnění. 3. Ve výkaze výměr D1.01-4.1_VV_VZT+CHL není položka demontáže a zpětné montáže izolovaného VZT potrubí stávající jednotky č. 3.1. Důvodem je dopravní trasa k demontáži chladicí jednotky a výrobníku chladné vody, dále pak dopravní trasa k mtž. nového zařízení a to položky č. 1.2.1 a 1.2.2 a zejména aku nádrže 300 l v projektu UT. Domníváme se, že je zapotřebí, aby tato položka byla součástí výkazu výměr. 4. Ve strojovně je patrná kolize. u zař.č.4 a to mezi nově instalovaným ventilátorem z.č. 4.3 a stávajícím potrubním rozvodem (vody). Domníváme se, že je zapotřebí, aby součástí výkazu výměr byla i položka pro odklonění této trasy. 5. U profese MaR – rozšíření stávajícího systému, není z PD ani zadání patrné, zda je k dispozici záloha softwaru stávajícího systému MaR.							
Dotaz č. 3 a č.4	Dobrý den, Žádáme o vysvětlení dokumentace k VZ: „Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih“ 1. Ve výkaze výměr D1.01 – VV- stav.úpravy je položka č.9 – Demontáž chladicího zařízení – kondenzátor (kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)...3 kusy. Dle PD se ale jedná o 1ks. Žádáme o vysvětlení co platí. 2. Ve výkaze výměr D1.01 – VV- stav.úpravy je položka č.10 – Demontáž chladicího zařízení – chiller (kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)...3 kusy. Dle PD se ale jedná o 1ks. Žádáme o vysvětlení co platí. 3. Ve výkaze výměr D1.01 – VV- stav.úpravy je položka č.11 – Demontáž chladicího zařízení – hydraulický modul (kompletní demontáž včetně odpojení, kotevních prvků)...3 kusy. Dle PD se ale jedná o 1ks. Žádáme o vysvětlení co platí.							

Zadavatel tímto sděluje, že zpracovává odpovědi na shora uvedené dotazy ve spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace, ty budou zveřejněny na profilu zadavatele v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem k této skutečnosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek prozatím do 19. 7. 2023 do 10:00 hod.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek