

Evidenční list změny stavby ZL 3

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SOPS /
číslo změny SOPS:

Číslo změny stavby:

Smlouva o dílo S/00343/2022/MV uzavření dne 10.06.2022

Objednatel: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: VYBSPA Sports Technology s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Pavel Hrabka

Přílohy:

1) Rozpočty

Počet parť:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

odm	odm / část / položka	odm	odm	odm / část / položka	odm
	Rozpočet				
	6 500,00 Kč				
	Změna velikosti vodotěrné lately	42 880,00 Kč		Změna velikosti vodotěrné lately	-11 880,00 Kč
	Ocenění elektrických stavků na plochy varovného osvětlení	3 060,00 Kč		Odpisat rezervu obrátit	-8 628,78 Kč
	Změna povrchové krytiny stěny	56 565,67 Kč		Změna povrchové krytiny stěny	-58 817,10 Kč
	Změna krompířových prvků, množství a typ	42 887,95 Kč		Změna krompířových prvků, množství a typ	-82 370,22 Kč
	Odstředění beton stěny příslušenství	24 483,18 Kč			
	Doplnění sítizvazek předních do rozpočtu	32 968,00 Kč			
	Předložení zpevněné plochy na zátěžové stěby k WC	33 769,22 Kč			

SOUCET VCP

242 734,02 Kč

SOUCET MNP

596,

99 137,92 Kč

V řádku - souhlas se změnou.

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Roman Píkl	datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Pavel Hrabka	datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	p. Michal Přib	datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Stanislav Špíchal	datum	18-05-2023	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nežádnou součástí Evidenčního listu změny stavby nejsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost zmínového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo parť:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 114/2022

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

KSO:
Místo: areál V Zálomu

CC-CZ:
Datum: 17.05.2023

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava – Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant:
FILDMAN PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 137,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	120 546,70	25 314,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 452,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 114/2022

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Místo: areál V Zálomu

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 01 Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 137,92	124 452,73
ZL 03	Změnový list č. 3	99 137,92	124 452,73
MNP 8	Měněpráce č. 8 - Změna velikosti vodoměrné šachty	-11 880,00	-14 374,80
MNP 9	Měněpráce č. 9 - Odpočet rezervní chráničky	-9 528,78	-11 529,82
MNP 10	Měněpráce č. 10 Změna povlakové krytiny střechy	-59 817,10	-72 378,69
MNP 11	Měněpráce č. 11 - Změna klempířských prvků	-62 370,22	-75 487,97
VCP 16	Vícepráce č. 16 - Revize hřiště	6 500,00	7 865,00
VCP 17	Vícepráce č. 17 - Změna velikosti vodoměrné šachty	42 880,00	51 884,80
VCP 18	Vícepráce č. 18 - Osazení elektrických zásuvek na sloupky venkovního osvětlení	3 060,00	3 702,60
VCP 19	Vícepráce č. 19 - Změna povlakové krytiny střechy	56 565,67	68 444,46
VCP 20	Změna klempířských prvků	42 507,95	51 434,62
VCP 21	Vícepráce č. 21 - Obložení boků střechy palubkami	24 463,18	29 600,45
VCP 22	Vícepráce č. 22 - Doplnění zařizovacích	32 988,00	39 915,48
VCP 23	Vícepráce č. 23 - Prodloužení zpevněné plochy k WC	33 769,22	40 860,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3
Soupis: VCP 16 - Revize hřiště

Místo:	areál V Zálomu	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Městský obvod Ostrava – Jih	Projektant:	FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Pízeň	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 500,00	
1	K	044002000	Revize - vstupní revize hřiště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	indiv
	PP		Revize					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3


Soupis: VCP 17 Změna velikostí vodoměrné šachty

Místo: areál V ZálomuDatum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – JihProjektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 PlzeňZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 880,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 880,00	
D	B		Trubní vedení				42 880,00	
1	K	RMAT01	Vodoměrná šachta plastová k obetování vč.poklopu a žebříku - ATYP	kpl	1,000	42 880,00	42 880,00	indiv
	PP		vodoměrná šachta plastová 1104/1700mm vč.poklopu a žebříku					




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3
Soupis:

VCP 18 Osazení zásuvek na sloupy venkovního osvětlení

Místo:	areál V Zálomu	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Městský obvod Ostrava – Jih	Projektant:	FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Pízeň	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 060,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 060,00	
D	21-M		Elektromontáže				3 060,00	
1	K	21020390R	Úprava sloupů osvětlení - zapojení zásuvek	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	indiv
	PP		Úprava sloupů osvětlení - zapojení zásuvek					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis: VCP 19 Změna střešní krytiny

Místo: areál V Zálomu

Datum: 17.05.2023


Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 565,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 565,67	
D	712		Povlakové krytiny				56 565,67	
1	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	114,144	60,40	6 894,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
2	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	119,851	268,00	32 120,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
	VV		114,144*1,05 Přepočtené koeficientem množství		119,851			
3	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	100,480	16,10	1 617,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	VV		7*11,6+2*9,64		100,480			
4	K	71236310R	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie do dřevěné konstrukce	kus	350,000	17,90	6 265,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení podložkou a vnutem do dřevěné konstrukce					
	VV		7*50		350,000			
5	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	114,144	61,50	7 019,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
6	M	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	119,851	22,10	2 648,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m					
	VV		114,144*1,05 Přepočtené koeficientem množství		119,851			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3
Soupis: VCP 20 Záměna klempířských prvků

Místo: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Pízeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							42 507,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 507,95	
D	764		Konstrukce klempířské				42 507,95	
1	K	76421240R	Oplechování štítu závětnou lištou z viplanyl plechu rš 250 mm	m	30,880	786,69	24 292,99	indiv
	PP		Oplechování štítu závětnou lištou z viplanyl plechu rš 250 mm					
	VV		11,6+2*9,64		30,880			
2	K	76421266R	Oplechování střešních prvků z viplanylového plechu okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	11,600	723,35	8 390,86	indiv
	PP		Oplechování střešních prvků z viplanylového plechu okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
	VV		11,6		11,600			
3	K	76421664R	Oplechování rovných parapetů	m	2,500	283,00	707,50	indiv
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené					
4	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,600	586,00	6 797,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
5	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000	773,00	2 319,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sved z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt: ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis: VCP 21 Obložení boků střechy palubkami

Místo: areál V Zálomu

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 463,18	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 463,18	
D	766		Konstrukce truhlářské				18 454,42	
1	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	13,169	273,90	3 606,99	SoD
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm					
2	M	61191161	palubky obkladové sibiřský modrín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	13,827	1 073,80	14 847,43	SoD
	PP		palubky obkladové sibiřský modrín profil klasický 20x146mm jakost A/B					
	VV		13,169*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		13,827			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				6 008,76	
3	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,169	65,89	867,71	SoD
	PP		Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
4	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,169	6,16	81,12	SoD
	PP		Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
5	K	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,169	154,00	2 028,03	SoD
	PP		Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
6	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,169	104,50	1 376,16	SoD
	PP		Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
7	K	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,169	88,00	1 153,87	SoD
	PP		Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
8	K	783132101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%	m2	13,169	37,73	496,87	SoD
	PP		Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 22 - Vicepráce č. 22 - Doplnění zařizovacích předmětů

Místo:	areál V Zálomu	Datum:	17.05.2023
Zadavatel:	Městský obvod Ostrava – Jih	Projektant:	FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	VOSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 988,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 988,00	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				31 362,95	
1	K	725291611R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač mýdla	soubor	2,000	3 026,47	6 052,94	Indiv
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač mýdla					
	P		Poznámka k položce: SAPHO					
2	K	725291611R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové kartáč na wc	soubor	4,000	1 152,37	4 609,48	Indiv
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové kartáč na wc					
	P		Poznámka k položce: nástenňý držák					
3	K	725291611R3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový	soubor	2,000	1 036,73	2 073,46	Indiv
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový					
	P		Poznámka k položce: SAPHO					
4	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	1 555,00	6 220,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů					
	P		Poznámka k položce: SAPHO					
5	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
	P		Poznámka k položce: NOVASERVIS					
6	K	72582132R	Baterie dřezová stojánková páková s černým ramenem a sprškou	soubor	1,000	3 387,07	3 387,07	Indiv
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s černým ramenem a sprškou					
	P		Poznámka k položce: NOVASERVIS 70730,0C (černá)					
7	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	P		Poznámka k položce: NOVASERVIS Noless Trend					
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 625,05	
8	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,480	578,00	277,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		0,6*0,4*2		0,480			
9	M	63465122R	zrcadlo 60x40 cm, bez úchyty - 2 ks	m2	0,480	2 807,53	1 347,61	Indiv
	PP		zrcadlo 60x40 cm, bez úchyty					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 23 - Vícepráce č. 23 - Prodloužení zpevněné plochy k WC

Místo:

areál V Zálomu

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

FILDMAN PROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 769,22	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 769,22	
D		1	Zemní práce				8 378,31	
1	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	5,950	265,20	1 577,94	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně					
	VV		17*0,35		5,950			
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,950	107,88	641,89	
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,950	414,00	2 463,30	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
4	K	187151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	5,950	80,40	478,38	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,950	25,68	152,80	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,115	253,00	2 559,10	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		5,85*1,7		10,115			
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	17,000	29,70	504,90	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně					
D		5	Komunikace pozemní				18 163,31	
8	K	564871118	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	17,000	392,70	6 675,90	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm					
9	K	598211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	17,000	345,40	5 871,80	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2					
	VV		17		17,000			
10	M	R007	dlažba zámková betonová šedá tl.60mm 10/20cm	m2	17,850	314,60	5 615,61	
	PP		dlažba zámková betonová šedá tl.60mm 10/20cm					
	VV		17*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,850			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 227,60	
11	K	1918231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	260,70	4 953,30	
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
12	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	19,950	114,00	2 274,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
	VV		19*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,950			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

MNP 8 Změna velikostí vodoměrné šachty

Místo: areál V Zálomu

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: FILDMAN PROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Pízeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 880,00

D 8 Trubní vedení

-11 880,00

1 K vds vodoměrná šachta plastová 1184/1700mm vč.poklopu
a žebříku

kpl

-1,000

11 880,00

-11 880,00 SoD

PP vodoměrná šachta plastová 1184/1700mm vč.poklopu a žebříku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

MNP 9 Odpočet rezervní chráničky

Místo:

areál V Zálomu

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

FILDMAN PROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 528,78

D	M		Práce a dodávky M				-9 528,78	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-9 528,78	
1	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	-62,000	43,45	-2 693,90	SoD
	PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy					
2	M	345713530R	trubka elektroinstalační ohebná d75mm	m	-62,000	110,24	-6 834,88	SoD
	PP		trubka elektroinstalační ohebná d75mm					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

MNP 10 Změna střešní krytiny

Místo:

areál V Zálomu

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

FILDMAN PROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 325 00 Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-59 817,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-59 817,10	
D	712		Povlakové krytiny				-59 817,10	
1	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	-114,144	210,10	-23 981,65	SoD
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji					
2	M	R712001	krytina z EPDM folie tl. 1,5mm šedá	m2	-119,851	299,00	-35 835,45	SoD
	PP		krytina z EPDM folie tl. 1,5mm šedá					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

MNP 11 Změna klempířských prvků

Místo:

areál V Zálomu

Datum:

17.05.2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

FILDMAN PROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Pízeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-62 370,22	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-62 370,22	
D	764		Konstrukce klempířské				-62 370,22	
1	K	764242407	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm	m	-19,280	1 166,00	-22 480,48	SoD
	PP		Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm					
2	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	-23,200	667,70	-15 490,64	SoD
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm					
3	K	764248443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	-2,500	785,40	-1 963,50	SoD
	PP		Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm					
4	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	-11,600	1 166,00	-13 525,60	SoD
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm					
5	K	764548423	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	-8,000	1 485,00	-8 910,00	SoD
	PP		Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm					
	VV		2x svod					
	VV		-2*3		-8,000			