STĚNA W301 – 1 KS

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 mm
KRYTÍ 25 mm



STĚNA W302 – 1 KS

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 mm
KRYTÍ 25 mm



STĚNA W303 – 1 KS

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 mm
KRYTÍ 25 mm



SLOUP C301 – 4 KS

KRYTÍ 25 mm



ODHAD VÝZTUŽE DO KONSTRUKCE (SLOUPY): 250 kg/m3

ODHAD VÝZTUŽE DO KONSTRUKCE (STĚNY): 100 kg/m3



VNĚJŠÍ VÝZTUŽ VE SMĚRU Y
VNITŘNÍ VÝZTUŽ VE SMĚRU X

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK

podle ČSN EN ISO 4066



PŘESAHOVÉ A KOTEVNÍ DÉLKY (mm):

C20/25	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25	ø28	ø32
PŘESAHOVÁ DÉLKA	530	660	790	920	1050	1180	1320	1450	1650	1840	2110
KOTEVNÍ DÉLKA	380	470	560	660	750	850	940	1030	1180	1320	1500

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON SLOUPY C30/37–XC1–Cl 0,20 – Dmax 16–S4

BETON **C20/25-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S4**

MAX. PRŮSAK	25 mm podle ČSN EN 12390–8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992–1–1; ČSN EN 206–1–Z3; ČSN EN 13670–1–Z1
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN/NOM	20 mm/25 mm

OCEL **10 505**

UVAŽENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

+0,000 = 254,200 m n.m.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros fm
28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 64611281, DIČ: CZ64611281
tel.: +420 558 436 785
email:
www.inprosfm.cz

Investor	Městský obvod Ostrava Jih	Autor		
		HIP		
Místo stavby	Ostrava-Dubina	Zodp. projektant	Ing. Martin Fusek	
		Vypracoval	Ing. Ema Pröschlová	
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA-DUBINA	Datum	Listopad 2022	3 x A4
		Stupeň	DPS	
Objekt		Č. zakázky		
		Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	
Název	SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB STĚN VE 3.NP	Měřítko	1:50	Výkres č. 17
				Revize