

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	NÁSLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDI	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	8,45 m ²	KER. DL.	-	SDK	PROSKLENÉ STĚNY, ČISTIČI ROHOŽ
102	RECEPCE	6,66 m ²	KER. DL.	OMITKA	SDK	PULT A VYBAVENÍ RECEPCE
103	SPRAVCE	9,16 m ²	KER. DL.	OMITKA	SDK	
104	HALA	45,50 m ²	KER. DL.	OMITKA	SDK	
105	PODCHODIŠTOVÝ PROSTOR	6,23 m ²	KER. DL.	OMITKA	-	
106	SCHODIŠTĚ	11,8 m ²	KER. DL.	OMITKA	-	
107	ŠATNA UKLIZEČKY	7,27 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	
108	UMÝVÁRNA 1	4,2 m ²	KER. DL.	-	-	
109	ÚKLID	1,43 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
110	PŘEDSÍNÍ MUŽI	4,36 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
111	WC MUŽI	6,62 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
112	PŘEDSÍNÍ WC ŽENY	3,60 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
113	WC ŽENY	5,68 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
114	WC ZTP	2,83 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
115	OBČERSTVENÍ (38 MÍST)	64,66 m ²	KER. DL.	OMITKA	SDK	BAROVÝ PULT A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ BARU, BUDE ODSTRANĚN STROP
116	ZÁZEMÍ OBČERSTVENÍ	14,07 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m, VYBAVENÍ KUCHYNĚ, BUDE ODSTRANĚN STROP
117	ÚKLID	1,54 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m, BUDE ODSTRANĚN STROP
118	MANIPULACE	6,16 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	BUDE ODSTRANĚN STROP
119	SKLAD	13,97 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	BUDE ODSTRANĚN STROP
120	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	8,47 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	BUDE ODSTRANĚN STROP
121	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,40 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m, BUDE ODSTRANĚN STROP
122	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCÍ	3,08 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	SDK	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m, BUDE ODSTRANĚN STROP
123	CHODBA	25,66 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	C1 12,50 m ² , A1 13,16 m ² , ČISTIČÍ ZONA
124	KANCELÁŘ	14,85 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	
125	PŘESÍN WC KANCELÁŘ	1,40 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
126	WC KANCELÁŘ	1,40 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
127	ŠATNA 1	20,30 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
128	SPRCHY 1	4,23 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
129	UMÝVÁRNA 1	4,35 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
130	WC 1	1,13 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
131	SPRCHY 2 ZTP	5,94 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
132	WC 2 ZTP	2,83 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	NÁSLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDI	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
133	UMÝVÁRNA 2 ZTP	5,44 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
134	ŠATNA 2 ZTP	16,99 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
135	ŠATNA 3	19,26 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
136	SPRCHY 3	4,44 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
137	UMÝVÁRNA 3	4,25 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
138	WC 3	1,13 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
139	SPRCHY 4	4,23 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
140	UMÝVÁRNA 4	4,36 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
141	WC 4	1,13 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
142	ŠATNA 4	20,21 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
143	ŠATNA 5	19,25 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
144	SPRCHY 5	4,23 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
145	UMÝVÁRNA 5	4,36 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
146	WC 5	1,13 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
147	SPRCHY 6	4,44 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
148	UMÝVÁRNA 6	4,25 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
149	WC 6	1,13 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
150	ŠATNA 6	16,76 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
151	ÚKLID	1,21 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
152	WC UDRŽBA	1,19 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
153	UMÝVÁRNA UDRŽBA	3,26 m ²	KER. DL.	KER. OBKL.	OMITKA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v. 2 m
154	ŠATNA UDRŽBA	19,39 m ²	KER. DL.	OMITKA	OMITKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN DO V 2 m
155	ROZVODNA	7,17 m ²	CEM. POTĚR	OMITKA	OMITKA	
156	CHODBA	71,78 m ²	KER. DL.	OMITKA	TAHOKOV	PODHLÉD Z TAHOKOVU
157	PLOCHA SPORTOVIŠTĚ	2155,5 m ²	SPORT	OM / ZT BED	DŘEVĚNÉ LATĚ	OBKLAD Z OSB DESEK V. 3,2 m
158	SKLAD 1	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
159	SKLAD 2	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
160	SKLAD 3	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
161	SKLAD 4	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
162	SKLAD 5	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
163	SKLAD 6	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	
164	SKLAD 7	12,80 m ²	CEM. POTĚR	CETRIS + MW	LAMEL PODHLED	

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVU VYCHÁZÍ Z DOKUMENTACE: "KRYTÉ SPORTOVIŠTĚ OSTRAVA - DUBINA" VE STUPNÍ RDS, ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK 04/2004
- JEDNA SE O REKONSTRUKCI VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYL PROVEDEN STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY (ZEJMÉNA VÝKOPOVÝCH PRACÍ) NESMÍ BÝT PORUŠENY STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY, VÝJMA ZÁKLADY K TOMU URČENÉ
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE NESMÍ ZASAHOVAT POD ÚROVEŇ SPODNÍ ROVINY ZÁKLADU, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PŘEDVŠÍM NESMÍ DOJÍT K PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY APOD.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČÁSTI D.1.4. TZB
- PODROBNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ VIZ D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSAH VŠECH BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRUBEŽNÉ KONZULTOVÁN S AUTORSKÝM DOZOREM A TECHNICKÝM DOZOREM!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY, PŘÍKLAD OZNAČENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE, PŘÍKLAD OZNAČENÍ
- ŽELEZOBETON, PODROBNĚ VIZ D.1.2 STATICKÁ ČÁST
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VČ. VÝZTUŽE A VÝPLŇOVÉHO BETONU
- NOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- PŘÍČKA TL. 100 mm, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- PŘÍČKA TL. 150 mm, KERAMICKÉ TVÁRNICE NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- TEPELNÁ IZOLACE
- SKLO, VÝPLNĚ OTVORŮ, VÝROBKY ZE SKLA APOD.
- FASÁDNÍ OBKLAD VČ. KONSTRUKCE, CEMENTOTŘÍSKOVÝ DESKOVÝ OBKLAD NA OCELOVÉ KONSTRUKCI



±0,000=254,200 M.N.M. BALT p.v.			
Jiri Lampa www.legoris.cz	VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN LAMPA	INVESTOR:
	PROJEKTANT:	Ing. MARTIN LAMPA	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
	SCHVÁLIL:	Ing. JIŘÍ LAMPA	Č. ZAKÁZKY:
	AKCE:		07/09/2022
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA			
NÁZEV VÝKRESU:		STATUS:	DPS - ASŘ - arch. stavební část
PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO:	1:100
		Č. VÝKRESU:	D.1.1.07