



VÝPIS PRKVŮ:

OZN.	NÁZEV PRVKU	TYP	ROZMĚR (m, m <sup>2</sup> )	CELKOVÁ DÉLKA (m, m <sup>2</sup> , ks)	HMOTNOST NA JEDNOTKU Kg/m, Kg/m <sup>2</sup>	CELKEM (Kg)	PROŘEZ (%)	CELKEM VČ. PROŘEZU (kg)	POZNÁMKA
1	KOTEVNÍ BODY	P 12 X 120	0,60	5,00	11,30	33,90	10	37,29	KOTVENÍ PŘES TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKY , VIZ D.1.2.
2	OBVODOVÝ PROFIL	U 180	26,00	1,00	22,00	572,00	10	629,20	KOTVENÍ K ŽB TRÁMU PŘES TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKY , VIZ D.1.2.
3	PŘÍČNÝ PROFIL	HEB 180	5,00	1,00	51,20	256,00	10	281,60	KOTVENO K OBVODOVÉ STĚNĚ A OBVODOVÉMU PROFILU PŘES TI PODLOŽKY, VIZ D.1.2.
4	TRAPÉZOVÝ PLECH	SAT 50/260/1	30,00	1,00	9,70	291,00	10	320,10	
5	ATIKOVÝ PROFIL	JEKL 60/603	0,50	26,00	5,34	69,42	10	76,36	
6	KOTVENÍ TÁHLA	P 12 X 120	0,60	2,00	11,30	13,56	10	14,92	KOTVENÍ DO HEB PROFILŮ
7	TÁHLO	TR 38/5	2,20	2,00	3,23	14,21	10	15,63	
9	KOTEVNÍ BOD TÁHLA	P 12 X 120	0,60	2,00	11,30	13,56	10	14,92	DO OCELOVÉ KONSTRUKCE
				CELKOVÁ HMOTNOST (Kg):		1263,65	CELKOVÁ HMOTNOST S PROŘEZEM (Kg):	1390,02	

POZNÁMKA:

- KOTVENÍ KONSTRUKCE A PROVEDENÍ KONSTRUKCE PODROBNĚ VIZ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTEROU ODSOUHLASÍ AUTORKÝ DOZOR
- OCELOVÁ KONSTRUKCE SE NACHÁZÍ V EXTERIÉRU, VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ

SVAŘOVANÉ PŘÍPOJE:

- VŠECHNY DÍLENSKÉ SVÁRY JSOU PROVEDENY NA PLNOU ÚNOSNOST
- SVAŘOVÉ ÚKOSY JSOU PROVEDENY DLE ČSN EN 29692 - PŘÍPRAVA SVAŘOVÝCH PLOCH PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI
- U POHLEDOVÝCH PRVKŮ BUDOU VŠECHNY SVÁRY ZAPUŠTĚNÉ, ZABROUŠENÉ

ŠROUBOVANÉ SPOJE:

- MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY ČSN 731411 ROZTEČE, ROZTEČNÉ ČÁRY, PRŮMĚRY ŠROUBŮ NEBO NÝTŮ A TĚŽIŠTNÍ OSY PRO ŠROUBOVÉ A NÝTOVÉ SPOJE
- ŠROUBY PRO MOMENTOVÉ PŘÍPOJE JSOU NAVRŽENY Z MATERIÁLU 10.9, PRO OSTATNÍ PŘÍPOJE Z MATERIÁLU 8.8
- VŠECHNY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V EXTERIERU JSOU NAVRŽENY JAKO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

  <a href="http://www.legeartis.cz">www.legeartis.cz</a>	VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN LAMPA	INVESTOR:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
	PROJEKTANT:	Ing. MARTIN LAMPA	Č. ZAKÁZKY:	07/09/2022
	SCHVÁLIL:	Ing. JIŘÍ LAMPA	DATUM:	02/2023
	AKCE:			
	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA			
NÁZEV VÝKRESU:		STATUS:		DPS - ASŘ - arch. stavební část
MARKÝZA SEVERNÍ FASÁDA		MĚŘITKO:		1:50
		Č. VÝKRESU:		D.1.1.28