



Bourací práce SO02

Pro umožnění realizace nových konstrukcí a nových povrchů podchodu a schodišťového koridoru budou provedeny nejprve bourací a demontážní práce. Rozsah těchto prací je následující:

- Odbourání veškerých keramických obkladů, včetně podkladní a lepicí cementové malty po celém povrchu stěn schodišťového koridoru
- Demontáž břizolitových omítek stropů schodišťového koridoru
- Odstranění madel ve schodišti jackl 90/40 (2kusy/1 schodiště)
- Odstranění heraklitových výplní dilatací
- Odstranění taracových schodišťových stupňů ve schodišťových
- Odstranění prvního schodišťového stupně schodiště pod mostem
- Vyřezání drážky 200/200 v konstrukci schodiště pro vedení elektroinstalace
- Popis poznámek je ve výkresech nového stavu

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby a jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace a výrobní dokumentace dodavatele stavby.

Zodpovědný projektant	Ing. Jan Neuwirt			
Vypracoval	Ing. Jan Neuwirt		KAPEGO projekt s.r.o. 28.října 1142/168, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava IČ: 293 95 933 TEL: 725 528 887	
Kontroloval	Marcel Chobot			
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 00845451		Formát	A2 na šířku
Název akce: Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Pížeňská, Ostrava-Jih SO 02 Podchod			Datum	05/2022
			Datum/Tisk	19.04.2023
			Stupeň PD	DPS
			Měřítko	1:50
			Místo:	parcela číslo 455/116, 455/113, 455/114, 455/141 Katastrální území Zábřeh nad Odrou
Název výkresu	Řezy, Pohledy Bourací práce			