



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/125265/23/INV/Dec VZ 78.23

Sp. zn.: S-JIH/105971/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 13.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: **VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 13. 12. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 13	Po prostudování technické zprávy, konkrétně zateplení střechy jsme si všimli nesrovnalosti mezi PD a rozpočtem. V technické zprávě se píše, že stávající souvrství tvořené asfaltovými pásy bude očištěno a vyspraveno – položky očištění a vyspravení jsme našli (Rozpočet 2021-112-13-B – Bourací – střecha), ale u položek je nulové množství. Chápeme, bude upřesněno dle skutečné potřeby. Dále se v TZ píše, že stávající souvrství je nutné přikotvit. Dle popisu se jedná o systém systému od společnosti DEK. Následuje separační vrstva tvořená geotextilií, 2x EPS kladené volně, samolepicí pás a vrchní pás s posypem.
--------------------	--

<p>Dotaz č. 13</p>	<p>Dle systémového řešení REKONSTRUKCE STŘECHY SE SYPKÝMI VRSTVAMI má být skladba střechy následující:</p> <p>https://www.dek.cz/pobočka-ostrava-hrabova/akce/detail/341-rekonstrukce-strechy-se-sypkymi-vrstvami https://dekpartner.cz/vzdelavaci-centrum/clanky/inovativni-system-stabilizace-plochych-strech</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyspravená původní hydroizolace se stane parotěsnicí vrstvou nového souvrství střechy. Zároveň chrání objekt před zatečením a je podkladem pro nové vrstvy. • Stabilizace stávajícího souvrství pomocí soupravy s trubkovou chráničkou • Tepelná izolace (např. EPS) se k podkladu přilepí polyuretanovým lepidlem PUK 3D XL. • V případě asfaltových pásů se provádí první vrstva ze samolepicího pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA. • Druhá vrstva z asfaltového pásu ELASTEK 40 COMBI se již na podkladní pás plnoplošně natavuje <p>Vzhledem k výše uvedené skladbě, prosíme o opravu rozpočtu 2021-112-13-N – Nové kce – Střecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pol. č. 1 a 2 jsou správně • Pol. č. 3,4,5 jsou správně • Pol. č. 6 je špatně – dle popisu z TZ a systémového řešení DEK se jedná o vrchní vrstvu asfaltového pásu, který má být nataven na samolepicí pás. Žádné mechanické kotvení • Pol. č. 7 je správně • Pol. č. 8,9 jsou špatně – jelikož tepelná izolace EPS má být přilepená ke stávajícímu podkladu, tak se geotextilie nedává. • Pol. č. 10,11 – jsou správně • Pol. č. 12 je špatně – dle popisu systémového řešení DEK mají být izolace přilepeny • Pol. č. 13 – 31 jsou správně • Chybí samostatná položka pro stabilizace stávajícího střešního pláště pomocí soupravy s trubkovou chráničkou. <p>Vzhledem k výše uvedenému, prosíme o kontrolu rozpočtu týkající se střešního pláště.</p>
<p>Odpověď č. 13</p>	<p><i>Zadavatel uveřejňuje opravený rozpočet.</i></p>

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 1. 2024 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění – 3. termín	3. 1. 2024, 10:00 hod.	3. 1. 2024, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	3. 1. 2024, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	8. 1. 2024
- podání nabídek	---	15. 1. 2024, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	04 – 08/2024 (max. 20 kalendářních týdnů od zahájení díla)	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

1 příloha