

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-2023  
Stavba: Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statut.Město Ostrava, Měst.Obv.Ostrava-Jih

Uchazeč:  
VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Projektant:  
DK projekt s.r.o

Zpracovatel:  
Kubalová J.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.11.2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 29387850  
DIČ: CZ29387850

IČ:  
DIČ:

IČ: 47834480  
DIČ:

Cena bez DPH			2 538 656,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	2 538 656,00	380 798,40
Cena s DPH v CZK			2 919 454,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	16-2023		
Stavba:	Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice		
Místo:		Datum:	14.11.2023
Zadavatel:	Statut.Město Ostrava, Měst.Obv. Ostrava-Jih	Projektant:	DK projekt s.r.o
Uchazeč:	VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba	Zpracovatel:	Kubalová J.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 538 656,00	2 919 454,40
15a	Zdravotně technické instalace	2 538 656,00	2 919 454,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Objekt:

**15a - Zdravotně technické instalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Statut.Město Ostrava, Měst.Obv.Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

IČ:

DIČ:

29387850

CZ29387850

Projektant:

DK projekt s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kubalová J.

IČ:

DIČ:

47834480

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 538 656,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 538 656,00	15,00%	380 798,40

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 919 454,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Objekt:

**15a - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Datum:

14.11.2023

Zadavatel:

Statut.Město Ostrava, Měst.Obv.Ostrava-Jih

Projektant:

DK projekt s.r.o

Uchazeč:

VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kubalová J.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 538 656,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**279 229,52**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 609,20
4 - Vodorovné konstrukce	81 456,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 265,44
997 - Přesun sutě	148 430,58
998 - Přesun hmot	13 468,30

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 219 617,76**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	756 587,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	45 010,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	776 724,52
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	92 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	248 636,65
764 - Konstrukce klempířské	20 567,67
766 - Konstrukce truhlářské	36 300,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 243,20
781 - Dokončovací práce - obklady	186 618,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 929,35

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**12 000,00**

### OST - Ostatní

**27 808,72**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice  
Objekt: 15a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 14.11.2023  
Zadavatel: Statut.Město Ostrava, Měst.Obv.Ostrava-Jih Projektant: DK projekt s.r.o  
Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba Zpracovatel: Kubalová J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 538 656,00

D HSV Práce a dodávky HSV 279 229,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 609,20

1	K	346244352	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	42,400	745,50	31 609,20
	VV		1,20*0,50*22		13,200		
	VV		1,50*0,50*38+0,70*0,50*2		29,200		
	VV		Součet		42,400		

D 4 Vodorovné konstrukce 81 456,00

2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	80,000	1 018,20	81 456,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 265,44

3	K	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	42,400	100,60	4 265,44
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 148 430,58

4	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	24,653	3 716,60	91 625,34
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,653	288,10	7 102,53
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	222,273	12,50	2 778,41

	VV		do 10 km				
	VV		24,697*9		222,273		

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,697	1 900,00	46 924,30
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 13 468,30

8	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	6,508	690,50	4 493,77
9	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	6,508	1 379,00	8 974,53

D PSV Práce a dodávky PSV 2 219 617,76

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 756 587,48

10	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	36,000	191,80	6 904,80
11	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	6,000	951,90	5 711,40
12	M	55242532.1	spojka přechodová litina - PP DN 110	kus	6,000	257,00	1 542,00
13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	478,000	14,40	6 883,20
14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	321,000	38,50	12 358,50
15	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75	kus	18,000	355,20	6 393,60
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	285,000	988,00	281 580,00
17	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110	kus	6,000	140,00	840,00
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	69,000	503,00	34 707,00
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	340,000	560,80	190 672,00
20	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	69,000	643,60	44 408,40
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	36,000	931,00	33 516,00
22	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	62,000	92,70	5 747,40
23	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	120,000	102,70	12 324,00
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	235,000	152,90	35 931,50
25	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	60,000	101,10	6 066,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	55161830	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná DN 40/50 nerez	kus	60,000	674,00	40 440,00
27	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	6,000	957,90	5 747,40
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	799,000	29,10	23 250,90
29	K	998721105	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,941	1 045,50	983,82
30	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,941	615,90	579,56

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 45 010,65

31	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	79,000	273,10	21 574,90
32	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	43,000	544,30	23 404,90
33	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,021	868,60	18,24
34	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	600,70	12,61

D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty 776 724,52

35	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	79,000	215,90	17 056,10
36	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka	soubor	61,000	2 500,00	152 500,00
37	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	18,000	779,80	14 036,40
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	62,000	168,10	10 422,20
39	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. kovového sifonu	soubor	62,000	1 050,00	65 100,00
40	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	60,000	187,20	11 232,00

VV 22+38 60,000

41	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	60,000	1 500,00	90 000,00
42	M	55220497	vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra 1500x710mm	kus	38,000	2 490,00	94 620,00
43	M	55220506.1	vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra 1200x710mm	kus	22,000	2 490,00	54 780,00
44	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	60,000	144,00	8 640,00
45	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	60,000	227,50	13 650,00
46	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných s hadičkou	kus	79,000	52,90	4 179,10
47	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	86,000	287,60	24 733,60
48	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	79,000	226,40	17 885,60
49	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	79,000	98,40	7 773,60
50	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	43,000	103,10	4 433,30
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	43,000	950,00	40 850,00
52	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	123,000	29,30	3 603,90
53	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	123,000	17,60	2 164,80
54	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	62,000	350,00	21 700,00
55	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	61,000	380,00	23 180,00
56	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	60,000	350,00	21 000,00
57	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	80,000	450,00	36 000,00
58	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	60,000	480,00	28 800,00
59	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,060	1 020,60	5 164,24
60	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	5,060	636,30	3 219,68

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 92 000,00

61	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	80,000	1 150,00	92 000,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 248 636,65

62	K	763121714	SDK stěna šachtová základní penetrační nátěr	m2	196,560	36,70	7 213,75
63	K	763122401	SDK stěna šachtová s dvojkřídlavými dvířky vel. 900x600 mm, tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	196,560	1 200,00	235 872,00

VV 0,90\*2,80\*78 196,560


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	2,652	1 421,20	3 769,02
65	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,652	671,90	1 781,88
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>20 567,67</b>
66	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč ventilačních hlavic	m2	7,500	195,70	1 467,75
67	K	764101131	Montáž plechové stříšky na instalační šachtu	m2	7,500	922,80	6 921,00
VV 2,50*3					7,500		
68	M	55344476	plech poplastovaný (PVC-P) tabule	m2	7,500	824,00	6 180,00
69	K	764306142.1	Utěsnění prostupu potrubí plechovou stříškou na střeše	kus	6,000	950,00	5 700,00
70	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,075	2 585,70	193,93
71	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,075	1 399,80	104,99
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>36 300,00</b>
72	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	120,000	85,00	10 200,00
73	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	120,000	110,00	13 200,00
74	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	30,000	210,00	6 300,00
75	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	30,000	220,00	6 600,00
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>43 243,20</b>
76	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných do suti	m2	196,560	220,00	43 243,20
VV 196,56 "byty					196,560		
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>186 618,24</b>
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	143,185	63,00	9 020,66
78	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	143,185	180,00	25 773,30
79	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	143,185	89,20	12 772,10
VV 42,40 "obezdívky van					42,400		
VV (1,50+0,80*2)*0,40*38					47,120		
VV (1,20+0,80*2)*0,40*22					24,640		
VV zadní stěny WC							
VV 0,90*2,65*9					21,465		
VV 0,90*1,20*7					7,560		
VV Součet					143,185		
80	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	143,185	500,00	71 592,50
81	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	157,504	350,00	55 126,40
VV 143,185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					157,504		
82	K	781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	20,000	16,30	326,00
83	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	89,700	80,00	7 176,00
VV 1,50+1,45*38					56,600		
VV 1,20+1,45*22					33,100		
VV Součet					89,700		
84	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	3,480	808,00	2 811,84
85	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,480	580,30	2 019,44
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>13 929,35</b>
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	147,870	19,90	2 942,61
VV zadní stěny WC							
VV 0,90*2,65*62					147,870		
87	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	147,870	65,00	9 611,55
88	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	147,870	9,30	1 375,19
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>12 000,00</b>
89	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - plyn	hod	24,000	500,00	12 000,00
<b>D OST Ostatní</b>							<b>27 808,72</b>
90	K	01	Zednické výpomoci	soubor	1,000	27 808,72	27 808,72

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 86.23 „Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447“			
1.	Název:	bez poddodavatelů	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Zdeněk Hybner, jednatel
Datum:	27.11.2023



Harmonogram prací - Výškovická 153

Den (kalendářní)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
doba pro předání a převzetí díla																																		
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																		
4 - Vodorovné konstrukce																																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																		
997 - Přesun sutě																																		
998 - Přesun hmot																																		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																																		
725 - zařizovací předměty																																		
763 - Konstrukce suché výstavby																																		
764 - Konstrukce klempířské																																		
766 - Konstrukce truhlářské																																		
767 - Konstrukce zámačnické																																		
781 - Dokončovací práce - obklady																																		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																																		
OST - Ostatní																																		



pracovní den

Ihůta provádění: 80 kalendářních dní



neděle (nepracovní)

[illegible]



### **Harmonogram prací po jednotlivých stoupačkách - Výškovická 153**

**1. kalendářní den - 14. kalendářní den - 1. st - byty č. 1,5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71**

**7. kalendářní den - 21. kalendářní den - 2.st. - byty č. 2,6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72**

**14. kalendářní den - 28. kalendářní den - 3.st - byty č. 8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,78**

**21. kalendářní den - 35. kalendářní den - 4.st - byty č. 3,9,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75**

**28. kalendářní den - 42. kalendářní den - 5.st. - byty č. 4,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76**