

SOUŘADNICE BODŮ–BUDOVA SPRÁVCE A HYG. ZÁZEMÍ		
OZN. BODU	Y	X
1	475061,00	1107382,88
2	475057,33	1107383,68
3	475056,02	1107377,62
4	475059,68	1107376,82
5	475054,74	1107384,24
6	475051,71	1107384,90
7	475045,36	1107381,59
8	475045,02	1107380,01
9	475053,42	1107378,20

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 01.2 Budova správce a hygienického zázemí
- SO 01.3 Sklad nářadí
- SO 01.4 Zpevněná betonová plocha a skate překážky
- SO 01.5 ŽB rampa a ŽB schodiště
- SO 01.6 Tribuny – ŽB zídky
- SO 01.7 Přípojka Ovanet, kamerový systém a wifi příprava
- SO 01.8 Zpevněná plocha – betonová zámková dlažba
- SO 02 Zřízení provizorní staveništní cesty a zařízení staveniště ze šterkového podsypu
- SO 03 Odvodnění areálu skate park, Ostrava Výškovice

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Přípojka vodovodu, DN 32 PE
- Vodovod, DN 150 LT
- Přípojka jednotné kanalizace
- Kanalizace splašková, DN 300 KAM
- Přípojka splaškové kanalizace
- Kanalizace dešťová PVC 150
- Přípojka podzemního vedení NN
- Zemní kabelová trasa veřejného osvětlení skateparku
- Elektro kabely NN do 1 kV, podzemní vedení
- Elektro kabely VN do 35 kV, nadzemní vedení
- Plyn, vedení NTL
- Dešťová kanalizace (SO 03)

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČEK

- Stávající strom ponechaný
- Stávající strom ponechaný na lesním pozemku
- Veřejné osvětlení v areálu skateparku, v=5 m (V.O.2–nový sloup, V.O.4–přesunutý sloup)
- Veřejné osvětlení kolem cyklostezky
- Parcelní hranice areálu skateparku
- Travnatá plocha v areálu skateparku
- Zpětná montáž částí oplocení areálu, včetně provedení nových sloupků
- Oplocení areálu skateparku
- Oplocení zařízení staveniště
- 244.62 Bod výškopisu

LEGENDA – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE A PLOCHY ZS PRO REKONSTRUKCI AREÁLU SKATEPARKU


- Vybudovaná provizorní staveništní cesta pro rekonstrukci skateparku ze šterkového podsypu, uloženého do výkopu hl. 300 mm na geotextílii, šíře min.3 m, (délka 211m, plocha 632,7 m² – z toho 425,21 m² cesty na pozemku par.č. 731/12). Prvních 32 m a posledních 30 m cesty bude tvořeno silničními betonovými panely, které budou uloženy na geotextílii.
- Plocha zařízení staveniště ze šterkového podsypu hloubky min. 300 mm na geotextílii (celkem 1065,7 m² na parc.č. 731/12). Plocha je určena pro stavbu "Rekonstrukce areálu – skatepark Ostrava–Výškovice", část bude také využita pro potřeby koordinované stavby "Park nad rybníkem" a "Cesta vody".
- Hranice řešeného pozemku areálu skateparku
- Hutněný šterkový podsyp provizorní staveništní cesty ve spádu (318,88 m²)

LEGENDA–PROVIZORNÍ KOMUNIKACE A PLOCHY ZS PRO PROJEKTY "PARK NAD RYBNÍKEM" A "CESTA VODY" (KOORD. PROJEKTY)

- Plocha zařízení staveniště stavby "Park nad rybníkem" a "Cesta vody" (koordinované projekty)
- Panelová přístupová komunikace stavby "Park nad rybníkem" a "Cesta vody"
- Workout hřiště
- Nová komunikace pro pěší

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

±0,000 = 242,43 m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19,K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	3xA4
AKCE	REKONSTRUKCE AREÁLU –SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE	DATUM	XI/2022
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:200
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES –NOVÝ STAV (1:200)	VÝKRES Č. C3–3	ZAK.Č. 2011