

LEGENDA MATERIÁLŮ :

OBV. PLÁŠŤ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PANELŮ

STÁV. BETONOVÉ PŘÍČKY

DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ PODLAHY V PÁSU š=600 MM V CELÉ TLOUŠŤCE A VÝKOP HL. cca 1800 MM PRO LEŽATOU KANALIZACI, PLOCHA 2,5 m2.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1. DEMONTÁŽ DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH PLNÝCH VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
3. VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN
5. BOURÁNÍ PODLAHY Z DLAŽBY S PODLAHOVOU VPUSTÍ
   (VYBOURÁNÍ DLAŽBY, MALTOVÉHO LOŽE , SPÁD. CEMENTOVÉHO POTĚRU tl.30-50 MM,
   - AŽ NA PODKLADNÍ BETON)
7. DEMONTÁŽ TĚLES ÚT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (PRO PROVEDENÍ KER. OBKLADU PARAPETNÍHO ZDIVA)
8. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU PARAPETNÍHO ZDIVA (OPÁLENÍ)
9. DEMONTÁŽ ČÁSTI KAZETOVÉHO PODHLEDU (ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
   PRO NAPOJENÍ ROZVODU VODY

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel	Ing. Vlasta Vargová	Ing. Ivana Hrbáčková	Wamp in
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		
Akce	**OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ I. HERRMANNA 23**	Stupeň	DSP
		Datum	02/2023
Místo stavby	I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka	Zak. číslo	V/2023
Část	**D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	**ŘEZ A-A** - bourací práce	1:50	**2**