



LEGENDA MATERIÁLŮ :

	OBV. PLÁŠŤ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PANELŮ		STÁV. DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
	ZTUŽUJÍCÍ ŽB STĚNY		BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁV. BETONOVÉ PŘÍČKY		DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. míst.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	úprava stěn a stropu
01	PŘÍPRAVNA MASA	6,27	teracová dlažba	ker. obklad v=1800
02	VARNA	36,40	teracová dlažba	ker. obklad v=1800
03	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	8,47	teracová dlažba	ker. obklad v=1800
04	CHODBA	2,75	teracová dlažba	ker. sokl
05	SKLAD	1,28	teracová dlažba	ker. sokl
06	SKLAD	2,55	teracová dlažba	ker. sokl
07	SKLAD	6,30	teracová dlažba	ker. sokl
08	KANCELÁŘ	8,61	PVC	PVC lišta
09	SKLAD ODPADKŮ	2,58	teracová dlažba	ker. sokl
10	SKLAD OBALŮ	2,00	teracová dlažba	ker. sokl
11	NAPOJOVACÍ UZEL	7,18	teracová dlažba	ker. sokl
12	CHODBA	24,60	teracová dlažba	ker. sokl, kazetový podhled

SVĚTLÁ VÝŠKA 2975 MM

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH PLNÝCH VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PODÁVACÍHO OKNA VČ. PARAPETNÍ DESKY
 - VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN
 - BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽBY VČ. SOKLU (VYBOURÁNÍ DLAŽBY, MALTOVÉHO LOŽE A PODKL. CEMENTOVÉHO POTĚRU ca 30 MM,) - AŽ NA PODKLADNÍ BETON
 - BOURÁNÍ PODLAHY Z DLAŽBY S PODLAHOVOU VPUSTÍ (VYBOURÁNÍ DLAŽBY, MALTOVÉHO LOŽE , SPÁD. CEMENTOVÉHO POTĚRU tl.30-50 MM, - AŽ NA PODKLADNÍ BETON)
 - DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
 - DEMONTÁŽ TĚLES ÚT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (PRO PROVEDENÍ KER. OBKLADU PARAPETNÍHO ZDIVA)
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU PARAPETNÍHO ZDIVA (OPÁLENÍ)
 - DEMONTÁŽ ČÁSTI KAZETOVÉHO PODHLEDU (ZPĚTNÁ MONTÁŽ) PRO NAPOJENÍ ROZVODU VODY
- VYBOURÁNÍ PODLAHY V PÁSU š=600 MM V CELÉ TLOUŠŤCE A VÝKOP HL. cca 1800 MM PRO LEŽATOU KANALIZACI, PLOCHA CELKEM 2,50 m².
- DEMONTÁŽ (ODBOBNÉ ODPOJENÍ) TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ (ČÁST PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ)
 - DEMONÁTŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DOTČENÝCH ROZVODŮ ZTI, EL
 - CELOPLOŠNÉ OŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Krešlil:		
Ing. Miroslav Pytel	Ing. Vlasta Vargová	Ing. Ivana Hrbáčková		
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		Stupeň	DSP
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ I. HERRMANNA 23		Datum	02/2023
Místo stavby	I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka		Zak. číslo	V/2023
Část	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	PŮDORYS - bourací práce		1:50	1