



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. 3. 2023

Naše zn.: 3.3/8025/5176/23/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

KAPEGO Projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 OSTRAVA

Datum: 14. 4. 2023

Vyjádření k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba : MŠ J.Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava oplocení
Katastr : Dubina u Ostravy
Parcela : 96/18
Stavebník : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o opravu stávajícího oplocení areálu MŠ včetně odstranění sušáků na prádlo. Pozice oplocení (i vjezdové brány) bude stejná jako u stávajícího oplocení.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300, DN 1200 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu budou zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí být volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Musí být zachována možnost příjezdu k revizním šachtám z důvodu provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vedoucí v areálu školky. Oplocení bude v místě křížení se stávajícím vodovodem a kanalizací provedeno jako lehké rozebíratelné. Základové sloupky budou umístěny tak, aby byla možná oprava potrubí otevřeným výkopem.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem, zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

Ing. Dana Vašíčková 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 3114/28 | Moravská Ostrava | 702 00 Ostrava
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673
ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348



