



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 2. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/1818/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 8. 3. 2019

Ing. David Sýkora Ph.D.

Podevší 415

725 28 OSTRAVA

### Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Ulice : Krasnoarmejců  
Parcela : 654/73, 654/40  
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100, DN 150 a kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

**Dokumentace pro povolání stavby nám bude předložena k vyjádření.** Upozorňujeme, že kanalizace, nad kterou je nový chodník navržen, není v dobrém technickém stavu. Stavební práce nad tímto potrubím bez jeho výměny nejsou možné. Doporučujeme kontaktovat majitele kanalizace (SMO) ve věci koordinace výstavby chodníku s opravou potrubí.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

Co: 8024, pr. 61





Firma  
**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Vytiskl:  
**Ing. Dana Vašíčková**

Katastr:  
**Zábřeh nad Odrou**  
Datum tisku:  
**19.2.2019**

Měřítko:  
**1:600**  
Číslo listu:  
**1/1**

