



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19. 7. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/8394/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 2. 8. 2019

Ing. David Sýkora Ph.D.

Podevsík 415

725 28 OSTRAVA

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 654/73, 654/40  
Ulice : Krasnoarmejců, Kosmonautů  
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu chodníku délky cca 100 m spojující ulici Krasnoarmejců se základní školou ZŠ Kosmonautů. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení o 4 ks sloupů. Srážkové vody budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu navrženy a realizovány dle požadavků ČSN 73 6005.
5. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V místě, kde není možné ochranné pásmo dodržet, bude vzdálenost základové konstrukce sloupu od vnějšího líce potrubí minimálně 1 m.
6. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
7. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.



8. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114 ©  
Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace







## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15. 2. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/1935/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 26. 3. 2019

Ing. David Sýkora Ph.D.

Podevsi 415

725 28 OSTRAVA

### Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 654/73, 654/40  
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu chodníku délky cca 100 m spojující ulici Krasnoarmejců se základní školou ZŠ Kosmonautů. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení o 4 ks sloupů.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme, že kanalizace, nad kterou je nový chodník navržen, není v dobrém technickém stavu. Stavební práce nad tímto potrubím bez jeho výměny nejsou možné. Opravu kanalizace provede společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v průběhu roku 2019.

S předloženou dokumentací pro územní řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. **Stavbu je nutné koordinovat s výše uvedenou opravou kanalizace.**
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
3. Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu navrženy a realizovány dle požadavků ČSN 73 6005.
4. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V místě, kde není možné ochranné pásmo dodržet, bude vzdálenost základové konstrukce sloupu od vnějšího líce potrubí minimálně 1 m.
5. Dokumentace pro řízení o povolení stavby nám bude předložena k posouzení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace

Co: 8024, pr. 61









## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 2. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/1818/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Datum: 8. 3. 2019

Ing. David Sýkora Ph.D.

Podevsi 415

725 28 OSTRAVA

### Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

**Stavba :** Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů  
**Katastr :** Zábřeh nad Odrou  
**Ulice :** Krasnoarmejců  
**Parcela :** 654/73, 654/40  
**Stavebník :** SMO MOb Ostrava-Jih

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100, DN 150 a kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

**Dokumentace pro povolování stavby nám bude předložena k vyjádření.** Upozorňujeme, že kanalizace, nad kterou je nový chodník navržen, není v dobrém technickém stavu. Stavební práce nad tímto potrubím bez jeho výměny nejsou možné. Doporučujeme kontaktovat majitele kanalizace (SMO) ve věci koordinace výstavby chodníku s opravou potrubí.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace


Přílohy: situace

Co: 8024, pr. 61

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava  
tel.: 597 475 111, 848 100 700, IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673  
ČSOB, č.ú.: 167222/0300 | [www.ovak.cz](http://www.ovak.cz)  
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348







Firma  
**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
Vytiskl:  
**Ing. Dana Vašíčková**

Katastr:  
**Zábřeh nad Odrou**  
Datum tisku:  
**19.2.2019**

Měřítko:  
**1:600**  
Číslo listu:  
**1/1**





## Project Design

---

**Od:** Vašíčková Dana Ing. <vasickova.dana@ovak.cz>  
**Odesláno:** pátek 14. června 2019 13:16  
**Komu:** sykora@projectdesign.cz  
**Předmět:** Chodník spojující ul.Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů  
**Přílohy:** Vyj\_Sharp\_20190327\_164200.pdf

Dobrý den pane inženýre,  
k výše uvedené stavbě sdělujeme, že oprava kanalizace (viz příloha) již byla provedena,  
stavbu chodníku je možné realizovat. Prosím o předání informace investorovi.  
Děkuji, s pozdravem

**Ing. Dana Vašíčková**

technik vyjadřování

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Czech Republic

Tel: +420 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Web: <http://www.ovak.cz>



Prosím, pomyslete na naše životní prostředí dříve, než si vytisknete tento dokument.



# PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo agendové č. S/1164/2018/INV

na inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“

## Zmocnitel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská  
Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845151

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený: Bc. Martin Bednář, starosta

## Zmocněnec :

Ing. David Sýkora, Ph.D.

Podevší 415/15, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice

IČO: 02487209

DIČ: CZ8010084137

1. Zmocněnec bude jménem a na účet zmocnitele :
  - a) zastupovat zmocnitele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti.
  - b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“

V Ostravě dne : 10 -01- 2019



Za zmocnitele  
Bc. Martin Bednář  
starosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne : 10.1.2019

Za zmocněnce  
Ing. David Sýkora, Ph.D.