



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 02.01.2024

Naše zn.: 6.3/8025/59/24/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Pan

Ing. Roman Fildán

Bukovická 745

788 15 VELKÉ LOSINY

Datum: 29.01.2024

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Parkoviště ul. Na Výspě, p.p.č.793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy, SO 301 – dešťová kanalizace

Katastr : Výškovice u Ostravy

Ulice : Na Výspě

Parcela : 793/314

Stavebník : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Předložená dokumentace řeší odvodnění zpevněných ploch pro účely parkování na výše uvedeném pozemku u ulice Na Výspě v Ostravě - Výškovicích.


Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

S dokumentací pro stavební řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
2. Zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem povrchu do dvou nově navržených sorpčních uličních vpustí, které budou kanalizačními přípojkami z PVC SN 8 DN 150 napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 300 beton ID 2108473 (do toku) v provozování naší společnosti na západní straně zájmového území. Napojení bude provedeno vodotěsným způsobem do horní třetiny potrubí jádrovou navrtávkou, pomocí speciální průchodky a bez přesahu do průtočného profilu stoky – mimo vstupní šachty.
3. Uliční vpusti budou použity s kalovým prostorem a zápachovou uzávěrkou na výtoku.
4. Vybudováním zpevněných ploch dojde k nárůstu množství srážkových vod odváděných do dešťové kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o maximálně 3,18 l.s⁻¹. Toto navýšení akceptujeme.

5. Zahájení stavby nám bude oznámeno, zástupce provozního střediska zákaznických prací bude přizván k provedení napojení na kanalizaci v provozování naší společnosti a k závěrečné kontrolní prohlídce. ☎ - provozní středisko zákaznických prací: 597 475 506

Platnost vyjádření je 2 roky.



Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace, dokumentace

