IP VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ PŘÍČKY tl.100 MM. PO PROVEDENÍ ROZVODŮ VYZDĚNÍ NOVÉ PŘÍČKY tl.100 MM
POZNÁMKA – PŘÍČKY VYBOURAT JEN V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALAČNÍCH ROZVORŮ !

VR STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU ROZVODŮ ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha	Druh podlahy	Úprava povrchu stěn	Poznámka
101	Schodiště	13,15	PVC		
102	Šatna	19,25	PVC		
103	UMÝVÁRNA	6,76	KD – 1	KO/2000	
104	UČEBNA	55,15	PVC	KO/1500/UM	
105a	UČEBNA	65,75	PVC	KO/1500/UM	
105b	Sklad	6,65	PVC		
106	WC	7,45	KD – 1	KO/2000	
107	Sklad	3,10	PVC		
108	ZÁZEMÍ	7,35	PVC	KO/1500/UM	
109	Výtah	1,05			
110	Technická místnost	6,65			
111	PŘEDSÍŇ	3,13	KD – 2	SO/100	
112	UMÝVÁRNA	1,82	KD – 1	KO/2000(2250)	
113	WC	1,10	KD – 1	KO/2000	
114	ÚKLID. KOMORA	1,20	KD – 1	KO/1500	
115	Chodba	9,40	PVC		
116	Chodba	4,30	PVC		
117	Sklad	1,25	PVC		
118	SPOJOVACÍ CHODBA	20,70	PVC		ZPR

KD – 1 (2)	KERAMICKÁ DLAŽBA (POPIS viz TECH. ZPRÁVA)
KO/xyz	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, VÝŠKA UVEDENA ZA LOMÍTKEM (POPIS viz TECH. ZP.)
KO/1500/UM	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN ZA UMÝVADLEM
KO/KL	KERAMICKÝ OBKLAD STĚN ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
SO/100	KERAMICKÝ SOKL
ZPR	ZAVĚŠENÝ PODHLED RASTROVÝ MINERÁLNÍ – 600 X 600 mm

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK

1 INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA v = SV místnosti (2975 mm)

2 INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA v = 1250 mm

3 INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA Z PÓROBET. TVAROVEK š = 75 mm, v = 1250 mm

(P) OSAZENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO PRAHU NEBO PŘECHODOVÉ LIŠTY

(Z) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTR. MŘÍŽEK A ZAZDĚNÍ PŮVODNÍHO OTVORU

OR ZR ZP NZ H VYBAVENÍ SOC. ZAŘÍZENÍ–viz VÝPIS VÝROBKŮ

A4
A3
A2
A1

SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2975 MM

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL
ING. PROVAZNÍK	ING. PROVAZNÍK	ING. PROVAZNÍK

INVESTOR : SMO MOb Ostrava–Jih,ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30

GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory

NÁZEV STAVBY :
Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina

DATUM	02/2023
STUP.P.D.	DVZ + DPS
ČÍS.ZAK.	
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP - pavilón A3 NOVÝ STAV

1:50 | 104 - I