

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R249-ZL01  
Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Cena bez DPH				534 980,88
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		534 980,88	112 345,98
snížená	15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				647 326,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R249-ZL01

Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		534 980,88	647 326,86
01	Zpevněné plochy - přípočet	534 980,88	647 326,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Objekt:

01 - Zpevněné plochy - připočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>534 980,88</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				534 980,88
D	1		Zemní práce				464 874,00
7	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	325,000	30,00	9 750,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 7</i>				
	VV		"Zvýšená tloušťka podkladů, v rozpočtu dle SoD počítáno 10 cm, zjištěno 15 cm: " 650*0,5		325,000		
115	K	129911123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	39,100	11 640,00	455 124,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka dle ÚRS 2024/11 ponížená o 3 % dle ustanovení SoD čl. II odst. 3.</i>				
D		997	Přesun sutě				70 106,88
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	171,840	25,00	4 296,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 104</i>				
	VV		"objem x hmotnost dle ÚRS koeficientu základy: "39,1*2,4		93,840		
	VV		"objem x hmotnost dle ÚRS koeficientu plocha: "32,5*2,4		78,000		
	VV		Součet		171,840		
105	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 405,760	10,00	24 057,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celkem 15km.</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 105</i>				
	VV		171,84*14		2 405,760		
106	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	171,840	50,00	8 592,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 106</i>				
108	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	78,000	134,00	10 452,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 108</i>				
109	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	93,840	242,00	22 709,28
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 109</i>				



**K2 stavební Moravia s.r.o.**  
Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava  
Zapsána v ORS dne 2. 7. 2009 u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37700



## Časový harmonogram

Stavba: H 200 - „Rekonstrukce státní na ul. V Záhonu“	Termín dokončení díla SoD:																																	
	Dokončení díla do: 114 dnů od zahájení realizace (24.10.2023)																																	
	Říjen		Listopad				Prosince				Ledén				Únor				Březen				Duben				Květen							
	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Příprava práce, zahájení stavby																																		
Kácení dřevní a křoví																																		
Odvážení živičného krytu a obnovy práce																																		
Zemní práce a výkopové práce																																		
Kanalizační přípojka																																		
Elektro přípojka																																		
Opěrná zdičky																																		
Nové práce sádky - ruční																																		
Schodiště																																		
Zřízení oken																																		
Pokládka dlažby																																		
Mobiliz																																		
Zábradlí																																		
Pergola																																		
Pódium																																		
Záhradní domek																																		
Workoutové žebří																																		
Tváření úpravy																																		
Sadové úpravy																																		
Dokončovací práce a uvedení stavby do provozního stavu																																		

Vypracoval: Ing. Michal Kokeš  
Dne: 23.07.2024  
Aktualizace: 2.1