

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	100 CHODNÍK	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0,00	zkouška únosnosti zemní pláně a podkladní vrstvy	15000,00
Z	Montáž celkem	0,00	geodetické zaměření skutečného stavu včetně geometrických plá	10000,00
R	HSV celkem	829080,79	Provizorní dopravní značení	10000,00
N	PSV celkem	0,00	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle požad	10000,00
ZRN celkem		829080,79	Zařízení staveniště, provizorní ohrazení, mobilní WC, kancelářsk	10000,00
			Provoz investora	1000,00
HZS		0,00	informační tabule stavby	10000,00
RN II.a III.hlavy		829080,79	Ostatní VRN	10000,00
ZRN+VRN+HZS		905080,79	VRN celkem	76000,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	905 080,79 Kč	
DPH		21,0 % činí :	190 066,97 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0,00 Kč	
cena za objekt SO 100 dle rozpočtu			1 095 147,76 Kč	

Objekt :	Název objektu :		256 904,89 Kč	zadat dle rozpočtu SO 400 VO
	400 veřejné osvětlení			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	256 904,89 Kč		
DPH	21,0 % činí :	53 950,03 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč		
cena za objekt SO 400 dle rozpočtu SO 400			310 854,92 Kč	

STAVBA CELKEM

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 161 985,68 Kč		
DPH	21,0 % činí :	244 016,99 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč		
CENA CELKEM			1 406 002,68 Kč	

Poznámka :

Stavba :	„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“	Rozpočet :
Objekt :	100 CHODNÍK	Projektový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	169 243	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	162 024	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	24 696	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	204 900	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	240 594	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 624	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	829 081	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zkouška únosnosti zemní pláně a podkladní vrstvy	15 000			15 000
geodetické zaměření skutečného stavu včetně geometrických plánů	10 000			10 000
Provizorní dopravní značení	10 000			10 000
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle požadavku SoD	10 000			10 000
Zařízení staveniště, provizorní ohrazení, mobilní WC, kancelářská budka	10 000			10 000
Provoz investora	1 000			1 000
informační tabule stavby	10 000			10 000
spolupráce při kolaudaci	5 000			5 000
aktualizace dokladové části	5 000			5 000
CELKEM VRN				76 000

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ 100 CHODNÍK	Rozpočet : Projektový rozpočet				RTS 2019	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, RUČNĚ I STROJNĚ V blízkosti inž.sítí se odkopávky provedou ručně ! odkopávky pro konstrukční vrstvy =220*0,30 odkopávky pro palisády =34*1,30 220*0,3+1,3*34	m3	110,20	100,00	11 020,00		
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - sanace pláně sanace pláněí =220*0,4	m3	88,00	100,00	8 800,00		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.1-4 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	110,20	5,00	551,00		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.1-4 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. Sanace pláně	m3	88,00	5,00	440,00		
5	132201111R00R1	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3,RUČNĚ Položka obsahuje hloubení rýh ručně, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.=0,3*100	m3	30,00	150,00	4 500,00		
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.	m3	30,00	5,00	150,00		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 110,2+30	m3	140,20	75,00	10 515,00		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 sanace pláně	m3	88,00	75,00	6 600,00		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 110,2+30	m3	140,200	100,00	14 020,00		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sanace pláně	m3	88,000	100,00	8 800,00		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. (30 km) 140,2*30	m3	4 206,00	9,00	37 854,00		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km (30km) sanace pláně	m3	2 640,00	9,00	23 760,00		
13	979990001R00	Poplatek za skládku výkopku 140,2*2	t	280,40	50,00	14 020,00		
14	979990001R00	Poplatek za skládku výkopku 88*2 sanace pláně	t	176,00	50,00	8 800,00		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ 100 CHODNÍK				Rozpočet : Projektový rozpočet			RTS 2019
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
15	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii + zpětný přesun k rozproštění v tl. 10 cm <i>sejmutí ornice =60*0,1</i>	m3	6,00	600,00	3 600,00			
16	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých <i>42m</i>	m	42,00	100,00	4 200,00	0,22000	9,24000	
17	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.5 cm <i>42*0,5</i>	m2	21,00	100,00	2 100,00	0,11000	2,31	
18	167101151R00	Nakládání suti <i>(2,31+9,24)/2,2</i>	m3	5,25	150,00	787,50			
19	162701155R00	Vodorovné přemístění suti	m3	5,25	200,00	1 050,00			
20	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km <i>5,25*30</i>	m3	157,50	15,00	2 362,50			
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>42*0,22</i>	t	9,24	500,00	4 620,00			
22	979990001R01	Poplatek za skládku živичné suti <i>21*0,11</i>	t	2,31	300,00	693,00			
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				169 243,00			
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
23	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm <i>konstrukční vrstva B - frakce dle projektové dokumentace 100*2,2=220 m2</i>	m2	220,00	50,00	11 000,00	0,12600	27,72000	
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>konstrukční vrstva B - frakce dle projektové dokumentace 100*2,2=220 m2</i>	m2	220,00	150,00	33 000,00	0,37800	83,16000	
25	564791111R01	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 90 mm <i>sanace pláně 100*2,2=220*0,4</i>	m3	88,00	600,00	52 800,00	2,204	193,95200	
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>chodník = 100*2,2=220 m2</i>	m2	220,00	10,00	2 200,00			
27	212532111R00	Výplň vsakovací rýhy kam. hrubě drcen. 16-32 <i>Vsakovací rýha 0,5x0,8x98</i>	m3	39,20	1 000,00	39 200,00	1,63000	63,89600	
28	211971121R00	Opláštění žeber separační geotextili <i>((0,5+0,8)*2)*98*1,1</i>	m2	280,28	35,00	9 809,80	0,00035	0,09810	
29	289970111R00	separační geotextilie 200 g/m2 <i>((0,5+0,8)*2)*98*1,1</i>	m2	280,28	50,00	14 014,00	0,00050	0,14014	
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				162 023,80		368,96624	
Díl:	57	Kryty štěrkových a živичných komunikací							
30	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 obrusný, tl. 5 cm <i>Oprava asfaltu v šířce cca 0,5 m pro vybourání a položení obrubníků KS3 podél stávající komunikace 42*0,7</i>	m2	29,40	720,00	21 168,00	0,12966	3,81200	
31	573231111R00	Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 0,5-0,7 kg/m2 <i>42*0,7</i>	m2	29,40	120,00	3 528,00	0,00071	0,02087	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ 100 CHODNÍK				Rozpočet : Projektový rozpočet		RTS 2019	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				24 696,00		3,83288	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací							
32	917862111R00	Osazení stojat. Betonových Obrub do betonu s opěrou, včetně bet.lože (C25/30 XF4) 130+42	m	172,00	300,00	51 600,00	0,18800	32,33600	
33	592174230	Obrubník chodníkový 1000/80/250 130m	m	130,00	150,00	19 500,00	0,04500	5,85000	
34	59217330	Žulový krajník KS3 42m	m	42,00	400,00	16 800,00	0,08000	3,36000	
35	59248057.A	Dlažba betonová 100x1,95	m2	195,00	300,00	58 500,00	0,18800	36,66000	
36	596245041R00	Kladení betonové dlažby do lože tl. 4 cm - včetně KLADECÍ VRSTVY DRŤ FRAKCE 4/8 V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár a řezání dlažby - včetně materiálu pro lože a materiálu pro výplň spar.100x1,95	m2	195,00	300,00	58 500,00	0,14958	29,16810	
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				204 900,00		107,37410	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci							
37	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,komplet včetně dopravy a materiálu a založení trávníku výsevem včetně ošetření,zalití a ohumusování včetně materiálu ornice, travní směs atd. 170*1	m2	170,00	10,00	1 700,00			
38	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 42+18	m	60,00	100,00	6 000,00			
39	928621011R00	Zálivka asfaltová 42+20	m	62,00	100,00000	6 200,00000	0,00183	0,11346	
40	899231111R00	Výšk. úpr. kanal. Šachty do 20 cm (zvýšení / snížen) 5	kus	5,00	3 000,00	15 000,00	0,43218	2,16090	
41	917862111R00	OPĚRNÁ ZÍDKA Z PALISÁDY - Osazení palisád s opěrou včetně lože z betonu (C25/30 XF4)	m	34,00	750,00	25 500,00	0,18800	6,39200	
42	59228414	PALISÁDA MASIV vnitřní dutina Ø 75 mm 1000/175/200 (5,7ks na 1m)	m	34,00	2 600,00	88 400,00	0,68400	23,25600	
43	212532111R00	Zásyp rýhy vedle palisády kam. 16-32 34*0,7	m3	23,80	1 110,00	26 418,00	1,63000	38,79400	
44	28323117	Fólie nopová komplet včetně položení 20*1,3+1,5*34	m2	77,00	50,00	3 850,00	0,00055	0,04235	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ 100 CHODNÍK				Rozpočet : Projektový rozpočet		RTS 2019	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
45	R1	NOSNÝ ROŠT - KOMPLET - včetně materiálu,zřízení a dopravy dle projektové dokumentace -pozinkovaná ocel opatřená zarážkami a lemem pro ukotvení dlažby *)nosný rošt žárově zinkovaný pororošt výška 40 mm tl.3mm - půdorys - 3795x1305mm *)RÁM POROROŠTU L-profil žárově zinkovaný 100x65x5mm - RÁM 3,8x1,31m - *)kotvení roštu do bet. patek : nerezová pracna 80 mm 20 kusů *)Zarážky proti pohybu ve vzdálenosti 20x20 cm	celek	1,00	30 000,00	30 000,00			
46	323311114RT5	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO RÁM ROŠTU, PATKY C25/30 XF4 - zřízení základů s vynecháním kořenové zóny, kde přípustné pouze patky,dosypání substrátu včetně materiálu, dodávky a výztuže *)8 betonových patek - 0,5*0,30*0,5 *)betonový základ 3,8*0,3*0,5 + 1x kari síť 6mm 10x10 rozměr 3,8*0,2	celek	1,00	20 000,00	20 000,00			
47	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm podklad ze ŠD pod patky tl.0,2 m = 0,5*0,3*8+3,8*0,3*1,5	m2	3,51	200,00	702,00	0,44100	1,54791	
48	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	900,00	900,00			
49	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00			
50	112201104R00	Odstranění pařezů	kus	2,00	2 000,00	4 000,00			
51	112106001R00	Rozřezání stromů na metrové kusy včetně větví	kus	2,00	1 000,00	2 000,00			
52	162301404R01	Vodorovné přemístění rozřezaných stromů do 30 km	kus	2,00	1 000,00	2 000,00			
53	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo (9,8+12)*0,9	t	19,62	200,00	3 924,00			
54	R2	Ochrana sdělovacích kabelů – CETIN, PODA	celek	1,00	1 000,00	1 000,00			
55	R3	Ochrana El. silové vedení pro veřejné osvětlení (NN) podzemní – OK a.s. a ČEZ	celek	1,00	1 000,00	1 000,00			
56	R4	Ochrana plynového potrubní ntl - GASNET	celek	1,00	1 000,00	1 000,00			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				240 594,00		72,30662	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
57	998225111R00	Doprava materiálu a hmot, pozemní komunikace 368,96624+3,83288+107,3741+112,53527	t	552,48	50,00	27 623,99			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				27 623,99			

Satvební objekt	Část	M/CELKEM	P/CELKEM	C E L K E M
SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Elektromontáže	113 108,84 Kč	21 154,20 Kč	134 263,04 Kč
SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	HZS	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Zemní práce	16 200,00 Kč	56 441,85 Kč	72 641,85 Kč
SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	C E L K E M	129 308,84 Kč	127 596,05 Kč	256 904,89 Kč
S T A V B A	C E L K E M	129 308,84 Kč	127 596,05 Kč	256 904,89 Kč

Satvební objekt	Část	Položka	—	Počet	MJ	M+P	M/MJ	M/CELKEM	P/MJ	P/CELKEM	C E L K E M	Poznámka
SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ												
Elektromontáže												
		0001	M	98,00	m	AYKY-J 4x16	52,38 Kč	5 133,24 Kč	26,96 Kč	2 642,08 Kč	7 775,32 Kč	
		0002	M	20,00	m	CYKY-J 3x1,5	13,78 Kč	275,60 Kč	19,00 Kč	380,00 Kč	655,60 Kč	
		0003	M	24,00	kus	ukončení vodiče 1,5	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	504,00 Kč	504,00 Kč	
		0004	M	32,00	kus	ukončení vodiče 16	0,00 Kč	0,00 Kč	33,00 Kč	1 056,00 Kč	1 056,00 Kč	
		0005	M	4,00	kus	stožár 3 st., LBH 5-B, 114/76/60, žárový zinek	6 500,00 Kč	26 000,00 Kč	1 368,03 Kč	5 472,12 Kč	31 472,12 Kč	
		0006	M	4,00	ks	Ochranná manžeta KOOPERATIVA OMP 114	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		0007	M	4,00	kus	svorkovnice SR 721 s odpojovačem OPV10 gG 6A	300,00 Kč	1 200,00 Kč	300,00 Kč	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč	
		0008	M	4,00	kus	Svitidlo SCHREDER FRIZA 5068 - 8 Cree XP-G2 500mA NW Lum. shape-related, PC, Ribbed frosted; 14 W; 1397 lm; 3000 K	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	500,00 Kč	2 000,00 Kč	62 000,00 Kč	
		0009	M	4,00	ks	nátěr parkového stožáru dle standardu OK a.s.	4 000,00 Kč	16 000,00 Kč	350,00 Kč	1 400,00 Kč	17 400,00 Kč	
		0010	M	1,00	ks	OPV 10 + gG 10 A	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	
HZS												
		0001	M	1,00	kpl	Projektová dokumnetace skutečného provedení	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		0002	M	1,00	kpl	Spolupráce s ostatními profesemi, investorem	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		0003	M	1,00	kpl	Spolupráce s revizním technikem	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
		0004	M	1,00	kpl	Výchozí revize elektroinstalace	0,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	
		0005	M	2,00	h	plošina	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Zemní práce												
		0001	M	27,30	m2	sejmutí drnu	0,00 Kč	0,00 Kč	205,00 Kč	5 596,50 Kč	5 596,50 Kč	včetně uložení na hromady nebo naložení na dopr. prostředek
		0002	M	0,25	m3	bourání základu betonového	0,00 Kč	0,00 Kč	3 870,00 Kč	967,50 Kč	967,50 Kč	včetně záhozu jámy, zhutnění a urovnání povrchu
		0003	M	6,00	m	řezání krytu nebo podkladu ze živice, tloušťky od 5 do 10 cm	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	
		0004	M	1,50	m2	odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu tloušťky do 15 cm	0,00 Kč	0,00 Kč	1 170,00 Kč	1 755,00 Kč	1 755,00 Kč	
		0005	M	82,00	m	hloubení kabelových rýh - ručně, hloubka 50 cm, zem. tř. 3, šíře 35 cm	0,00 Kč	0,00 Kč	275,00 Kč	22 550,00 Kč	22 550,00 Kč	včetně urovnání dna a naložení na dopravní prostředek
		0006	M	4,00	kus	hloubení jam pro stožáry - veřejného osvětlení, zem. tř. 3	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	včetně odstranění krytu a podkladu komunikace
		0007	M	4,00	ks	pouzdrový základ pro parkový stožár VO	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	
		0008	M	82,00	m	výstražná fólie 33 cm	30,00 Kč	2 460,00 Kč	10,00 Kč	820,00 Kč	3 280,00 Kč	
		0009	M	98,00	m	chránička KF 09075	40,00 Kč	3 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 920,00 Kč	
		0010	M	98,00	m	příplatek za zatažení kabelů do trubky	0,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	
		0011	M	0,50	m3	007 - Základové konstrukce/0012 - základ bez bednění z monolitického železobetonu	0,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
		0012	M	98,00	m	FeZn drát 10 mm	40,00 Kč	3 920,00 Kč	20,00 Kč	1 960,00 Kč	5 880,00 Kč	
		0013	M	5,00	kus	Svorka připojovací	100,00 Kč	500,00 Kč	100,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	
		0014	M	6,00	kus	Svorka křížová (drát/drát)	100,00 Kč	600,00 Kč	100,00 Kč	600,00 Kč	1 200,00 Kč	

Satvební objekt Část

SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Položka _ Počet MJ M+P

M/MJ M/CELKEM P/MJ P/CELKEM C E L K E M Poznámka


0015	M	14,35	m3	ruční zásyp rýh - zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovnání povrchu	0,00 Kč	0,00 Kč	61,00 Kč	875,35 Kč	875,35 Kč	
0016	M	27,30	m2	úprava terénu - položení drnu	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	2 730,00 Kč	2 730,00 Kč	
0017	M	1,50	m2	zřízení podkladu nebo krytu komunikace z betonu tloušťky do 15 cm	0,00 Kč	0,00 Kč	725,00 Kč	1 087,50 Kč	1 087,50 Kč	

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 15.24 Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jan Urbanec, jednatel
Datum:	26.4.2024

[illegible]