


- VYBOURÁNÍ OKLADU SOKLU Z KERAMICKÝCH PÁSKŮ
- DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODÍKU Z BET. DL.ŽDÍC 500/1500 MM, vč. podkladních vrstev CELEK. DL. 28 m
- VYBOURÁNÍ KER. DL.ŽBY VSTUPNÍCH PODESTÍ vč. maltovaného ložka, CELEK. FL. 8,9 M2
- DEMONTÁŽ KLEMPŘÍSKÝCH VÝROBKŮ (oplechování parapetů, atik, svody, a žláby)
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - OBV. PLÁŠŤ Z PLYNOSILIKÁTU TL.300 MM
VČ. ZATEPLENÍ

- H** - KROMOSYVNÁ SOUSTAVA DLE ČSN EN 62 305, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.4.e)
 - P** - OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50 dl. 28 mm DO STRUKOVÉHO LOŽE SE SPÁDEM OD BUDOVY
 - O** - KLEMPŘÍSKÉ KONSTRUKCE DLE ČSN 73 36 10 Z POPLASTOVANÉHO PLOCHU TL. 0,6 RAL
 - K** - ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULEK (označení objektu, díla a poplněná, označení ulice)
 - X** - ZVONKOVÉ TABLO - ZPĚTNÁ MONTÁŽ - 1 KS VČ. NUTNÉ ÚPRAVY PŘES ZATEPLENÍ
 - Z** - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE REPASE OC. KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VSTUPU
 - 1** - OPRAVA, SANAŽE KONSTRUKCEBETONOVÉ PODESTY PŘED VSTUPY, POLOŽENÍ VYMÝVANÉ DLAŽBY VEL. 400x400x50 mm standart KATLA
 - 4** - PŘÍSGAZENÉ VENKOVNÍ SVÝTLIDLO NAD VSTUPEM IP44 , VEL. 300/300 MM - 1 KS VÝMENA VČ. NUTNÉ ÚPRAVY PŘES ZATEPLENÍ
 - 5** - NÁJEZDOVÁ RÁMPA PRO KOČÁRKY V RÁMCI CHODNÍKŮ ZÁMKOVA DLAŽBA, LEMOVÁNÍ BET. PALISÁDOU PLOCHA 1,5 M2 - 1 KS

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kresili:	
Ing. Miroslav Rytel		ing. Vlasta Vargová		Šárka Hrbková	
Investor	SMO MoB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	ZATEPLENÍ BUDOV MŠ PŘEDŠKOLNÍ OSTRAVA - VÝŠKOVICE				
Místo stavby	Předškolní 624/1, Ostrava-Vyškovice				
Část	D.1.1.B) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah	PŮDORYS 1.NP	PAVILON P2			
	Stupeň	DPS			
	Datum	06/2021			
	Zak. číslo	XVII/2021			
	Měřítko:	Číslo výkresu:			
	1:100	4			