

Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava-Jih		30	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
✓	0317	2024	OŠK 1
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 09.24
P24V00000060

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

PAPAYA stavební s.r.o.

Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Petrem Žákem, jednatelem

IČ: 08502714
DIČ: CZ08502714
Peněžní ústav: UniCredit Bank

Č. účtu: 1217894003/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79740.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2375/RMOB-JIH/2226/44 ze dne 18.04.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0317/2024/OŠK ze dne 28.02.2024 (dále jako „SoD“).

čl. II.

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku z SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku z SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. Rovněž bylo nutné z důvodu změn závazku z SoD prodloužit termín provedení díla.
- S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava plotu u MŠ Srbská	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			1 793 936,47	376 726,66	2 170 663,13
Dodatek č. 1	-198 757,32	415 250,51	216 493,19	45 463,57	261 956,76
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 010 429,66	422 190,23	2 432 619,89

- Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se čl. V. odst. 1. b) SoD mění tak, že nově zní:
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 55 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Petr Žák
jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:

Stavba: OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ

Místo: ul.Srbská

Datum: 29.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Ostrava - Městský obvod Jih

Zhotovitel: PAPAYA stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: PAPAYA stavební s.r.o.

	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Náklady stavby celkem	415 250,51	-198 757,32
ZMĚNA Č.1 BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	302 626,11	-73 776,00
ZMĚNA Č.2 KÁCENÍ DŘEVIN	0,00	-29 862,00
ZMĚNA Č.3 OPĚRNÁ STĚNA A SANACE STÁVAJÍCÍCH ZÍDEK	112 624,40	-95 119,32
	216 493,19	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH

Projektant: SLONKA

Uchazeč:

PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 626,11
D			HSV				302 626,11
D	1		Zemní práce				144 287,26
1	K	913 - .R00	Hzs - Stavební dělník (85°20)/60 časový fond 1 sloupek = 20 minut vyčištění vybourané jámy, příprava podkladu maltové lože, seřiznutí, osazení	HZS	28,33	306,60	8 685,98
2	K	286-11161.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x2000 mm (85°0,8)/2*1,1	kus	37,400	1 373,40	51 365,16
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně (85°0,8°0,8°0,5)/3 *2 (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ KUBATURY PO VYBOURANÉM BETONU)	m3	18,130	200,00	3 626,00
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 18,13*1,7	t	30,821	600,00	18 492,60
22	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně USEK 11-12, 11-10, 1-9,15-1 (30,145+81,35+24,135+40)*4	m2	702,520	20,00	14 050,40
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	21,000	600,00	12 600,00
1	D	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 540,040	23,03	35 467,12
2	K	961 10-0015.R00	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů z betonu prostého USEK 11-12, 11-10, 1-9,15-1 85°0,8°0,8°0,5	m3	27,200	2 698,00	73 385,60
D			Přesun sutě				77 248,00
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace 27,2*2 (2T/M3)	t	54,400	300,00	16 320,00
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 113,5*12	t	652,800	20,00	13 056,00
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením (85,12-28,37)*2 (2T/M3)	t	54,400	250,00	13 600,00
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 113,5*9	t	489,600	20,00	9 792,00
48	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 (85,12-28,37)*2 (2T/M3)	t	54,400	450,00	24 480,00
D			Přesun hmot				7 705,25
53	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	30,821	200,00	6 164,20
54	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	30,821	50,00	1 541,05

PREPOČET RTS

RTS 2024 - 30% 438

RTS 2024 - 30% 1962

SOD

SOD

SOD

SOD

RTS 2024 - 30% 32,9

RTS 2024 - 30% 3855

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ

Objekt:

MS SRBSKA

Místo:

UL.SRBSKÁ 432

Datum:

29.03.2024

Zadavatel:

OSTRAVA-JIH

Projektant:

Uchazeč:

PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 776,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 888,00
D		1	Zemní práce				36 888,00
14	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	184,440	50,00	9 222,00
	PP		Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě				
15	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně	m	184,440	150,00	27 666,00
	PP		Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm				
	VV		sloupky do země:				
	VV		((312,39+6,5)-(240,07-196,19)-(89,38-50,28)-2,86-2,5)*0,8		184,440		
	VV		Součet		184,440		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 704,00
D		767	Konstrukce zámečnické				29 704,00
75	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	21,000	200,00	4 200,00
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3				
	VV		57+49-85		21,000		
76	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus	2,000	200,00	400,00
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3				
77	M	SO01	Sloupek oplocení 60x40 d. 2200mm ZN+RAL 6005 vč. ucpávek	kus	21,000	280,00	5 880,00
	PP		Sloupek oplocení 60x40 d. 2200mm ZN+RAL 6005				
85	M	DPD	Držák podhrabové desky koncový kovový	kus	42,000	150,00	6 300,00
	PP		Držák podhrabové desky koncový kovový				
88	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	21,000	200,00	4 200,00
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m				
89	M	PSB.56230200	Podhrabová deska PD 1-300 B, 2500x50x250mm	kus	21,000	400,00	8 400,00
	PP		Podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm				
	P		Poznámka k položce: přírodní, hladký				
93	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,360	900,00	324,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

ZMĚNA Č.2 - KÁCENÍ DŘEVIN - MĚNĚPRÁCE

Stavba: OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ

Objekt: **MS SRBSKA**

Místo: UL.SRBSKÁ 432

Datum: 29.03.2024

Zadavatel: OSTRAVA-JIH
Uchazeč: PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 862,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 862,00
D		1	Zemní práce				29 862,00
3	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	3 825,00	3 825,00
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 565,00	5 565,00
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm				
	VV		1		1,000		
5	K	112151020	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 1000 do 1100 mm	kus	1,000	10 320,00	10 320,00
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1000 do 1100 mm				
	VV		1		1,000		
6	K	112151021	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 1100 do 1200 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1100 do 1200 mm				
	VV		1		1,000		
8	K	112251223	Odstranění pařezů na svahu přes 1:2 do 1:1 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	4,000	1 938,00	7 752,00
	PP		Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:2 do 1:1				
21	K	174111123	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4,000	300,00	1 200,00
	PP		Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:2 do 1:1				

ZMĚNA Č.3 - OPĚRNÁ ZEĎ A SANACE BETONOVÝCH ZÍDEK

Stavba: OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ

Objekt: **MŠ SRBSKA**

Místo: UL.SRBSKÁ 432

Datum: 30.03.2024

Zadavatel: OSTRAVA-JIH
Uchazeč: PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							112 624,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 916,40	
D	1		Zemní práce				30 296,40	
13	K	122253504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	30,252	500,00	15 126,00	SOD
		ÚSEK 14-15	48,02*0,7*0,9		30,252			
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	30,252	200,00	6 050,40	SOD
		PP ÚSEK 14-15	48,02*0,7*0,9		30,252			
22	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	240,000	20,00	4 800,00	SOD
		ÚSEK 14-15	48,02*5		240,000			
33	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,200	600,00	4 320,00	SOD
		PP ÚSEK 14-15	0,03*240		7,200			
D	2		Zakládání				63 420,00	
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,340	3 250,00	4 355,00	SOD
		úsek 11-12	6,3*0,8*0,05		0,252			
		úsek 12-13	15,3*0,8*0,05		0,612			
		úsek 13-14	9,075*0,8*0,05		0,363			
		úsek 14-15	48,02*0,8*0,05		1,920			
		CELKEM			3,147			
		VÝMĚRA SOD			1,807			
39	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,095	1 200,00	1 314,00	SOD
		úsek 11-12	6,3*1,25		7,875			
		úsek 12-13	15,3*1,25		19,125			
		úsek 13-14	9,075*0,75		6,806			
		úsek 14-15	48,02*0,75		36,015			
		CELKEM			69,821			
		VÝMĚRA SOD			68,726			
40	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	7,309	4 000,00	29 236,00	SOD
		úsek 11-12	6,3*0,6*0,3		1,134			
		úsek 12-13	15,3*0,6*0,3		2,754			
		úsek 13-14	9,075*0,6*0,3		1,635			
		úsek 14-15	48,02*0,6*0,3		8,643			
		CELKEM			14,166			
		VÝMĚRA SOD			6,857			
41	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí	t	0,013	45 000,00	585,00	SOD
41	K	279361221	Vložení trnu průměru 12 mm do betonu na dvousložkové lepidlo VČ vyvrtání otvoru	ks	114,000	245,00	27 930,00	RTS 2024-30%
		ÚSEK 11-12	3*2		6,000			
		ÚSEK 12-13	3*2		6,000			
		ÚSEK 13-14	3*2		6,000			
		ÚSEK 14-15	48,05*2		96,000			
D	998		Přesun hmot				6 200,00	
73	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,800	200,00	4 960,00	SOD
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
74	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	24,800	50,00	1 240,00	SOD
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 708,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 708,00	
79	M	SO03a	D-M sloupku oplocení 60x40 s patkou 100x150 d. 1460mm ZN+RAL 6005, kotvení do beton. zídky, vč. dodávky kotvicího materiálu, šroubů a podložek vč. ucpávek	kus	21,000	600,00	12 600,00	SOD
		PP	Sloupek oplocení s patkou 60x40 d. 1460 ZN+RAL 6005, kotven do beton. zídky					
93	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,120	900,00	108,00	SOD
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

ZMĚNA Č.3 - MNP

Stavba: OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ

Objekt: **MS SRBSKA**

Místo: UL.SRBSKÁ 432

Datum: 30.03.2024

Zadavatel: OSTRAVA-JIH
Uchazeč: PAPAYA STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 119,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				93 126,84
D		1	Zemní práce				31 593,60
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	263,280	80,00	21 062,40
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	263,280	40,00	10 531,20
D		6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 654,00
46	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,270	200,00	1 654,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 052,88
50	K	966051111	Bourání betonových soklů oplocení osazovaných v řadě	m3	5,904	1 500,00	8 856,00
			USEK 12-13 14,69*1*0,4			5,904	
54	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	22,178	100,00	2 217,80
			USEK 10-2' USEK 1'-9 USEK 12-13			21,07*0,9 (14,76+2,65)*0,9 14,69*(0,3*2+0,5)	18,963 15,660 16,159
			CELKEM VÝMĚRA SOD			50,782 72,960	
55	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,178	50,00	1 108,90
56	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klebeb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	22,178	200,00	4 435,60
57	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,178	50,00	1 108,90
58	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	22,178	300,00	6 653,40
61	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	44,356	50,00	2 217,80
			22,178*2			44,356	
62	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	44,356	80,00	3 548,48
			PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
63	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	4,455	1 200,00	5 346,00
64	K	985676111	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216	t	0,168	45 000,00	7 560,00
D		997	Přesun sutě				16 767,36
65	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,808	300,00	3 542,40
			PP 5,904*2			11,808	
66	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	141,696	20,00	2 833,92
			PP 11,808*12			141,696	
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,808	250,00	2 952,00
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,272	20,00	2 125,44
			PP 11,808*9			106,272	
69	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,808	450,00	5 313,60
D		998	Přesun hmot				59,00
73	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,236	200,00	47,20
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
74	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,236	50,00	11,80
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 992,48
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 992,48
94	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	8,527	40,00	341,08
			NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ ZÍDKY CELKEM VÝMĚRA SOD			68,726 50,782 119,508 128,035	
			PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový				
95	K	783827103	Krycí jednonásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,257	200,00	1 651,40

HARMONOGRAM VÝSTAVBY OPLOCENÍ MŠ SRBSKÁ

STAVBA 11.3. - 4.5.2024 (55 DNŮ)	2024																																																					
	11.TÝDEN					12.TÝDEN					13.TÝDEN					14.TÝDEN					15.TÝDEN					16.TÝDEN					17.TÝDEN					18.TÝDEN																		
	BŘEZEN																															DUBEN					KVĚTEN																	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
ÚSEK 10-11 , 11-12, 12-13 , 13-14	█																																																					
DEMONTÁŽ OPLOCENÍ A LIKVIDACE + KÁČENÍ STROMŮ	█																																																					
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE	█																																																					
OPĚRNÁ ZĚď	█																																																					
TERENNÍ ÚPRAVY	█																																																					
ÚSEK 14-15, 15-1	█																																																					
DEMONTÁŽ OPLOCENÍ A LIKVIDACE	█																																																					
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE	█																																																					
OPĚRNÁ ZĚď	█																																																					
TERENNÍ ÚPRAVY	█																																																					
ÚSEK 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10	█																																																					
DEMONTÁŽ OPLOCENÍ A LIKVIDACE	█																																																					
MONTÁŽ SLOUPKŮ A KOMPLETACE + BRÁNY	█																																																					
TERENNÍ ÚPRAVY	█																																																					
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	█																																																					