


SESTAVA 2 KS MOBILNÍCH KONTEJNERŮ, PRŮCHOZÍ, SE ZAJIŠTĚNÍM VODOTĚSNOSTI STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ PROPOJENÍ OBVODOVÝ PLÁŠT OBKLAD DŘEVOPLASTOVÁ PRKNA, OKNA A DVEŘE RAL 7016. V MÍSTĚ OSAZENÍ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PLOT. BETONOVÝ ZÁKLAD MOŽNO VYUŽÍT PO DOPLNĚNÍ (NAPŘ. BEDNÍCÍ TVÁRNICE) PRO OSAZENÍ MOBILNÍCH KONTEJNERŮ.



PÓDIUM Z DŘEVOPLASTOVÝCH KOMPONENTŮ  
KŘÍŽOVÝ ROŠT ZALOŽEN NA RASTRU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S PODSYPKOU ŠTĚRKEM. SAMOTNÁ PODLAHA ROZEBÍRATELNÁ PO DÍLECH PRO SNADNOU DEMONTÁŽ. ČELNÍ STĚNA PÓDIA TVOŘENA PREFABRIKOVANÝMI L PROFILY VÝŠKY 0,8 m PRO VYROVNÁNÍ TERÉNNÍ NEROVNOSTI CCA 0,6 m, Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENO NOPVOU FOLÍÍ A DRENÁŽÍ. UKONČENÍ OPĚRNÉ ZÍDKY STUPŇOVITĚ SNÍŽENÉ PRO OSAZENÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ. BETONOVÝ L PROFIL OSADIT VE VZDÁLENOSTI MIN. 2,0 OD OSY POTRUBÍ KANALIZACE



BETONOVÁ LAVICE S IMITACÍ DŘEVA V PLOŠE NA SEZENÍ. PROSTOR PŘED A POD LAVICEMI ZE ZATRAVŇOVACÍCH TVAROVEK VYSYPANÝCH KAMENNOU DRTÍ, ALT. MLATOVÝM POVRCHEM (PLOCHA PŘED JEVIŠTĚM 10,0 x 14,0 m, PLOCHA PŘED LAVÍČKAMI A ZÁHONY 3 x 10,0 x 1,0 m)



BETONOVÝ ZVÝŠENÝ ZÁHON PROSTOR PŘED ZÁHONY ZE ZATRAVŇOVACÍCH TVAROVEK VYSYPANÝCH KAMENNOU DRTÍ



STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PRVKY (HLAVICE) OPRAVIT REPROFILAČNÍ MALTOU DO MÍRNÉHO SPÁDU KE STRANÁM. VYTVOŘIT OKAPOVÝ NOS. OPRAVIT OMÍTKU ZDIVA. VRCHNÍ PLOCHU OPATŘIT VODOODPUDIVÝM NÁTĚREM S ROZVRŽENÍM STANDARDNÍ ŠACHOVNICE. PRVKY BUDOU SLOUŽIT PRO HRU PIŠKVOREK, DÁMY, ŠACHŮ APOD. DÁLE MOHOU SLOUŽIT PRO ODLOŽENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK, RESP. DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ.