









Stavba: „Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447“	
Změnový list č. 1	
SOD č.:	S/0010/2024/OBH
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:	VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 29387850, DIČ: CZ29387850
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatelem
Popis a důvod změny:	V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD—změna rozsahu prací.
Technické řešení změny:	Odpočet formou méněprací a víceprací.
Dokumentace/přílohy:	Žádost
Cenová kalkul/přílohy	Viz. položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD: 2 538 656,00 Kč bez DPH Přípočet za vícepráce: 340 983,43 Kč bez DPH Odečet za méněpráce - 445 252,10 Kč bez DPH Rozdíl víceprací a méněprací: - 104 268,67 Kč bez DPH ----- Celková cena díla: 2 434 387,33 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	Žádný
Vyhotovil:	Dne: 14.05.2024  podpis: 
Vyjádření TDI:	Souhlasím  podpis:  dne: 14.05.2024
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím Zdeněk Hybner podpis:  dne: 14.05.2024
Vyjádření projektanta:	Souhlasím  podpis:  dne: 14.5.2024
Vyjádření objednatele:	Souhlasím Ing. Blanka Jalovíková podpis:  dne: 15-05-2024

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice -
vícepráce/méněpráce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

000845451

CZ000845451

Projektant

Zhotovitel

VODAŘ s.r.o.

29387850

CZ29387850

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23. 4. 2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -104 268,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	-104 268,67	-12 512,24
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -116 780,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice - vícepráce/méněpráce

Objekt: Výškovická 153 - méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -34 139,87

3 Svislé a kompletní konstrukce -14 082,50

1	R	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tváric	m2	-18,890	745,50	-14 082,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 900,33

2	R	962031135	Bourání příček z tváric nebo příčkových tl do 50 mm	m2	-18,890	100,60	-1 900,33
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

997 Přesun sutě -15 797,81

3	R	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	-2,620	3 716,60	-9 737,49
4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-2,620	288,10	-754,82
5	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,200	12,50	-327,50

-2,91111111111111 * 9 -26,200

6	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-2,620	1 900,00	-4 978,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 Přesun hmot -2 359,23

7	R	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	-1,140	690,50	-787,17
8	R	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	-1,140	1 379,00	-1 572,06

PSV Práce a dodávky PSV -411 112,23

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -197 593,86

32	R	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	-3,000	215,90	-647,70
33	R	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka	soubor	-11,000	2 500,00	-27 500,00
34	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-21,000	168,10	-3 530,10
35	R	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. kovového sifonu	soubor	-24,000	1 050,00	-25 200,00
9	R	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	-27,000	187,20	-5 054,40
10	R	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	-27,000	1 500,00	-40 500,00
11		55220497	vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra 1500x710mm	kus	-16,000	2 490,00	-39 840,00
36		55220506.1	vana plechová smaltovaná bílá pro bytová jádra 1200x710mm	kus	-11,000	2 490,00	-27 390,00
12		55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	-18,000	98,40	-1 771,20
13	R	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	-26,000	350,00	-9 100,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	725980121	Dvířka 15/15	kus	-3,000	450,00	-1 350,00
15	R	725980123	Dvířka 30/30	kus	-27,000	480,00	-12 960,00
16	R	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 24 do 36 m	t	-1,660	1 020,60	-1 694,20
17	R	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,660	636,30	-1 056,26

763 Konstrukce suché výstavby

-127 508,17

18	R	763121714	SDK stěna šachtová základní penetrační nátěr	m2	-100,860	36,70	-3 701,56
19	R	763122401	SDK stěna šachtová s dvojkřídlovými dvířky vel. 900x600 mm, tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	-100,800	1 200,00	-120 960,00
20	R	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	-1,360	1 421,20	-1 932,83
21	R	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-1,360	671,90	-913,78

767 Konstrukce zámečnické

-22 176,00

22	R	767132811	Demontáž příček šroubovaných do suti	m2	-100,800	220,00	-22 176,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	------------

781 Dokončovací práce - obklady

-63 834,20

23	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-51,050	63,00	-3 216,15
24	R	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-51,050	180,00	-9 189,00
25	R	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	-51,050	89,20	-4 553,66
26	R	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-51,050	500,00	-25 525,00
27		59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-56,150	350,00	-19 652,50
30	R	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	-1,223	808,00	-988,18
31	R	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,223	580,30	-709,71

Celkem

-445 252,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna kanalizace Výškovická 153, Ostrava-Výškovice - vícepráce/méněpráce

Objekt: Výškovická 153 - vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 461,63

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 454,95

16	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	111,65	33 495,00
17	013	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	65,000	153,23	9 959,95

997 Přesun sutě 20 061,35

10	R	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	3,334	3 716,60	12 391,14
11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,334	288,10	960,53
12	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,006	12,50	375,08
13	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,334	1 900,00	6 334,60

998 Přesun hmot 1 945,33

14	R	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	0,940	690,50	649,07
15	R	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,940	1 379,00	1 296,26

PSV Práce a dodávky PSV 275 521,80

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 185,15

18	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 - osazení dvouodboček	kus	65,000	541,31	35 185,15
----	-----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 170,44

19	R	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,116	868,60	100,76
20	R	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,116	600,70	69,68

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 27 538,08

34	721	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	8,000	592,90	4 743,20
35	721	725210914	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000	252,56	757,68
21	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	14,000	76,38	1 069,32
22	721	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	14,000	1 493,80	20 913,20
8	R	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,033	1 020,60	33,68

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	636,30	21,00

751 Vzduchotechnika 131 666,20

23	HZS	HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-montáž SPIRO potrubí	hod	34,000	447,37	15 210,58
24	RGL	RGL.8852	Potrubí kruhové plast 100mm - 1m	kus	34,000	146,19	4 970,46
25	HZS	HZS2232.	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-montáž a napojení ventilátorů - 32 kusů	hod	32,000	447,37	14 315,84
26	429	42914101	ventilátor axiální potrubní z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	32,000	2 002,00	64 064,00
41,5584415584416 * 0,77					32,000		

27	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-demontáž a odpojení ventilátorů - 34 kusů	hod	34,000	447,37	15 210,58
28	HZS	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-zpětná montáž a dopojení ventilátorů - 2 kusy	hod	2,000	447,37	894,74
29	R	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - elektro - 34 bytů	hod	34,000	500,00	17 000,00

763 Konstrukce suché výstavby 80 961,93

30	763	763111914	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm	kus	37,000	1 509,20	55 840,40
31	763	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	37,000	574,42	21 253,54
36	763	763131451.K NF	SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,000	773,03	2 319,09
32	R	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,740	1 421,20	1 051,69
33	R	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,740	671,90	497,21

Celkem 340 983,43

