

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 1 - Přípočet ceny za hrací prvky

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih
Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5-4		Komunikace - povrch - skladba EPDM				75 974,40
1	579231332.R	Přípočet ceny za hrací prvky dle přílohy	soubor	1,000	75 974,40	75 974,40

Celkem **75 974,40**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP
Objekt: VCP 2 - Penetrace pod omítku

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih
Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 528,51
1	622151011	Penetrační nátěr pod silikonovou omítku stěn	m2	496,163	43,390	21 528,51

Celkem 21 528,51

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 3 - Doplnění výklenku pod střechou minerální vatou

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 022,49
1	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	9,360	650,790	6 091,39
2	63151496	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	9,830	196,450	1 931,10

Celkem

8 022,49

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 4 - Nalepení 2. vrstvy polystyrénu

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: Stavop Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				43 214,50
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 174,00
1	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	431,740	100,00	43 174,00
998		Přesun hmot				40,50
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,116	350,00	40,50

Celkem

43 214,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 5- Ukončení okrajů střech a atiky

Objednatel: ÚMOB Ostrava-JIH

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **95 670,16**

713 **Izolace tepelné** **37 081,51**

1	713141511	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	27,600	150,940	4 165,94
2	28375460R	Polystyrén extrudovaný	m3	7,716	4 200,000	32 407,20
3	998713202	Přesun hmot	%	36 573,140	1,390	508,37

762 **Konstrukce tesařské** **36 817,63**

4	762441113	Montáž obložení atiky, desky, 1vrst., hmoždinkami	m2	27,600	232,100	6 405,96
5	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev,	m2	30,360	915,000	27 779,40
6	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12	%	34 185,360	7,700	2 632,27

767 **Konstrukce zámečnické** **21 771,02**

7	953961112	Kotva chemickým tmelem M10 hloubka 90mm do ŽLB	ks	166,000	110,970	18 421,02
8	606233006R	Závitová tyč 100mm	m	67,000	50,000	3 350,00

Celkem **95 670,16**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 6 Úprava soklu

Objednatel: ÚMOB Ostrava-JIH

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **49 109,32**

713 **Ostatní práce** **11 661,00**

1	713141511	Srovnání stávajícího zateplení ř- řezání XPS se stěrkou	m	89,700	32,000	2 870,40
2	R	Vyplnění spár PUR pěnou	m	89,700	98,000	8 790,60

62 **Úprava povrchů vnějších** **37 448,32**

4	622142001	Potažení vnějších stěn pletivem do tmelu	m2	46,500	202,520	9 417,18
5	R	Příplatek za kvalitnější stěrku	m2	46,500	30,000	1 395,00
6	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová střednězrná Baunit	m2	46,500	529,430	24 618,50
7	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	46,500	43,390	2 017,64

Celkem **49 109,32**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mš Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 7 Hydroizolace a zateplení soklu za schodištěm Úprava soklu

Objednatel: ÚMOB Ostrava-JIH

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: Mš Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 710,19

1 Zemní práce

7 710,19

1	131213701	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 4*0,8*2	m3	6,400	925,37	5 922,37
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	230,58	276,70
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,040	238,17	485,87
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200	16,23	19,48
5	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,200	193,42	1 005,78

PSV

Práce a dodávky PSV

10 056,35

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 892,77

6	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000	20,25	162,00
7	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 425,00	312,13
8	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,000	110,74	1 771,84
9	62832000	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,400	89,50	1 646,80

713 Izolace tepelné

6 163,58

10	713131243	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek 140-200	m2	8,000	308,71	2 469,68
11	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	10,000	369,39	3 693,90

Celkem

17 766,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: Objekt A - VCP 8 - Bourací a výkopové práce pro provedení záchytného systému, doplnění kotvicích bodů

Objednatel: ÚMOB Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 644,95

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 418,19

1	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pl do 2 m2 0,4*0,4*0,08*17	m3	0,272	1 554,930	422,94
2	631311121	Doplnění mazanin betonem tl. do 80mm plochy do 1m2	m2	0,218	4 573,760	995,25

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 074,43

3	965083121	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 0,4*0,4*0,08*17	m3	0,272	722,090	196,41
4	965042121	Vybourání betonových mazanin tl. Do 100mm plochy do 1m2	m2	0,218	4 027,640	878,03

998 Přesun hmot 152,32

5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,435	350,000	152,32
---	-----------	--	---	-------	---------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 37 337,03

712 Povlakové krytiny 9 316,19

6	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé 0,4*0,4*17	m2	2,720	49,150	133,69
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	17,000	455,10	7 736,700
8	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	5,000	124,00	620,00
		<i>0,5*0,5*17</i>				
9	62855011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2	5,000	148,00	740,00
		<i>0,5*0,5*17</i>				
10	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,065	1 320,000	85,80

767

Konstrukce zámečnické

28 020,85

11	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	3,000	1 250,000	3 750,00
12	70921328	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm- bude upřesněno na stavbě dle skutečné potřeby</i>	kus	3,497	2 500,000	8 741,25
		3*1,1655		36,000		
13	31452200	<i>Montážní lano textilní</i>	m	23,000	290,000	6 670,00
14	31452206	<i>oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení</i>	kus	2,000	1 500,000	3 000,00
15	314R2	<i>Kladka zlomového bodu</i>	kus	5,000	1 100,000	5 500,00
16	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	27 661,250	1,300	359,60

Celkem

39 981,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 9 - Přípojka vody pro mlhoviště

Objednatel: ÚMOB Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **3 300,00**

1 **Zemní práce** **3 300,00**

1	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,500	1 100,00	2 750,00
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,500	76,00	190,00
3	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	180,00	360,00

PSV **Práce a dodávky PSV** **2 470,93**

8 **Trubní vedení** **2 470,93**

4	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou PE 1/2"	m	11,600	63,71	739,04
5	<i>28613110</i>	<i>Potrubí PE 1/2"</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>27,00</i>	<i>324,00</i>
6	388995212	Montáž chráničky kabelů z dvoudílné ve výkopu DN 75, vč. vložení kabelu	m	11,600	82,68	959,09
7	<i>34571354</i>	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná - chránička D75/90mm,HDPE</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>37,40</i>	<i>448,80</i>

Celkem **5 770,93**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP
Objekt: VCP 10 - Změna obrubníků

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih
Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				113 727,88
5-1		Komunikace - pojezdová- 229,01 m2- vjezd do školky - původně beton				21 847,33
1	916131212	Osazení silničního obrubníku obrubníku betonového s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	64,000	197,21	12 621,44
2	59217072	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	67,200	137,29	9 225,89
5-2		Komunikace - úprava stáv.chodníků - 209,71 m2				91 880,55
3	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	280,700	207,07	58 124,55
4	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	294,735	114,53	33 756,00
(13,7+39+39+101+88)*1,05						
Celkem						113 727,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP
Objekt: VCP 11 - Hloubková penetrace

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih
Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV	24 009,33			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 009,33			
1	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	496,163	48,39	24 009,33
		445,25+50,913				
		Celkem	24 009,33			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP
Objekt: VCP 12 - Terénní úpravy kolem osazených obrubníků

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih
Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

58 330,53

1

Zemní práce

58 330,53

1	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,600	232,86	3 399,76
2	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	146,000	170,66	24 916,36
3	R	zemina pro terénní úpravy - ornice - tržní cena	t	12,000	786,500	30 014,41

(13,7+39+39+101+88)*1,05

9 438,00

Celkem

58 330,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 13 - Zateplení římsy

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

119 078,83

62 Úprava povrchů vnějších

119 078,83

1	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z MW s podélnou orientací do betonu tloušťky desek do 40 mm	m2	83,160	744,09	61 878,52
2	622151011	Penetrační nátěr pod silikonovou mítku stěn	m2	88,440	44,36	3 923,20
2	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	88,440	350,00	30 954,00

132*(0,26+0,41)

3	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně- hloubková penetrace	m2	72,600	48,39	3 513,11
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

132*(0,15+0,40)

4	622252002	Montáž profilů ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	132,000	90,00	11 880,00
5	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	138,600	50,00	6 930,00

Celkem

119 078,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 14 - Úprava kanalizace v místě lapačů nečistot

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				17 250,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 250,00
1	ind	Úprava kanalizace v místě gaigrů	kus	5,000	3 450,00	17 250,00

Výkopopové práce, zkrácení kanalizace, úprava kanalizace pro napojení lapačů nečistot, zpětný zásyp

Celkem

17 250,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 15 - Osazení hranolu KVH pro ukotvení markýzy

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV**

6 915,88

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

1	R	Osazení hranolů na závitové tyče včetně dodání KBV hranolu	m	4,200	1 520,00	6 384,00
2	953961112	Kotva chemickým tmelem M12 hloubka 110mm do ŽLB	ks	4,000	132,97	531,88
3	606233006R	Závitová tyč 120mm	m	1,200	70,00	84,00

2025*0,1*0,1*1,05

Celkem

6 915,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 16 - Přelepení kotev zesílení stávajících vrstev střechy

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

61 158,74

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	2 025,000	28,90	58 522,50
2	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	21,260	124,00	2 636,24

2025*0,1*0,1*1,05

Celkem

61 158,74

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 17 - Chybějící metry zakládacího profilu - práce

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16. Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **25 888,00**

62-2 **Úprava povrchů vnějších - lišty** **25 600,00**

1	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	102,400	250,00	25 600,00
---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

998 **Přesun hmot** **288,00**

2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,240	1 200,00	288,00
---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Celkem **25 888,00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 18 - Rozhraní barev

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16. Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **8 778,88**

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **8 778,88**

1	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	215	40,832	8 778,88
---	-----------	---	---	-----	--------	----------

Celkem **8 778,88**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 19 - Úprava branky a vrat po zateplení

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16. Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **6 500,00**

62-2 **Úprava povrchů vnějších - lišty** **6 500,00**

1	R	Úprava branky a vrat po zateplení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00
---	---	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem **6 500,00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: VCP 20 - Navýšení možství lešení z důvodu bezpečnosti

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16. Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

35 141,02

94 Lešení a stavební výtahy

35 141,02

1	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	134,000	80,00	10 720,00
2	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111	m2	12 060,000	0,68	12 059,32
3	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	134,000	60,00	74,00
4	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	134,000	25,00	109,00
5	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	12 060,000	0,30	12 059,70
6	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	134,000	15,00	119,00

Celkem

35 141,02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP
Objekt: VCP 21 -Dodávka a osazení schodišťových prvků

Objednatel:ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel:STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo:MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4		Vodorovné konstrukce				97 227,00
1	579231332.R	Montáž teracových schodišťových stupňů včetně úpravy	m	35,100	775,00	27 202,50
2	579231332.R	Dodávka teracových stupňů	m	35,100	1 920,00	67 392,00
3	R	Dodávka a pokládka teracové dlažby	m2	2,633	1 000,00	2 632,50
Celkem						97 227,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: MNP 1 - Změna obrubníků, nemožno použít stávající

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 076,56

5-1 Komunikace - pojezdová- 229,01 m2- vjezd do školky - původně beton

7 372,50

7	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	58,980	125,00	7 372,50
8	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	61,929	82,00	5 078,18

5-2 Komunikace - úprava stáv.chodníků - 209,71 m2

29 704,06

9	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	174,192	24,00	4 180,61
16	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	217,740	100,00	21 774,00
18	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	45,725	82,00	3 749,45

Celkem

37 076,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: Objekt A - MNP 2 Odpočet prvků SZS

Objednatel: ÚMOB Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


767 Konstrukce zámečnické

11 457,32

20	767881161.R	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	m	16,000	26,00	416,00
21	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm	m	39,000	130,00	5 070,00
27	314R3	set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
28	314R4	skříňka pro uložení OOPP	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
31	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 486,000	1,30	71,32

Celkem

11 457,32



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Šponarova , Ostrava - Dodatek č.1 - VCP a MNP

Objekt: MNP 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: ÚMOb Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Místo: MŠ Šponarova 16,Ostrava-Hrabůvka

Zpracoval: Dušan Pastorek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Inženýrská činnost					11 400,00	
11	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	16,000	400,00	6 400,00
12	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

11 400,00

STAVOP Pastorek s.r.o.
Frýdecká 59/251, 718 00 Ostrava
IČ: 04102151 DIČ: CZ04102151

MŠ Šponarová 16 - Harmonogram prací

[illegible]