

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

### IV. Technická zpráva

**17/027**

<b>Název stavby:</b>	Oprava chodníků v Ostravě - Výškovicích <b>Etapa IV.</b>
<b>Zástupce investora:</b>	Ing.Miroslav Skupník, VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava
<b>Zodp.projektant :</b>	Ing. Miroslav Skupník VS Projekt, s.r.o Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava

Ostrava, červen 2017  
Č.zakázky : 17/027

výkr.č.1

## **IV. Etapa**

### **Technická zpráva**

Etapa IV se týká opravy chodníků podél ulice Proskovická v úseku od stávajícího přechodu u zastávky Smrčkova po ul. Smrčkovou s napojením na stávající živičnou úpravu u vjezdu do objektu přečerpávací stanice OVaK.

V celé opravované ploše bude odstraněna stávající betonová konstrukce v tl. 20cm. V celé ploše bude nově provedena dlažba loket 20/10 (viz. řez TYP Ib)

Stávající betonové obruby budou kompletně odstraněny a na jejich pozici budou umístěny obruby nové. Podél betonových obrub bude provedeno na straně zeleně odhumusování v šířce 1m. Po umístění obrub nových bude provedeno opětovné ohumusování.

Stávající obruby KS3 budou očištěny a opětovně umístěny. 20% obrub KS3 bude vyměněno.

Podél všech obrub bude v šířce 0,1 m vybourána stávající podkladní betonová vrstva. Po opětovném umístění obrub bude opět provedena.

Na pozemní komunikaci bude podél obrub provedeno odfrézování v šířce 0,5m a tl. 4cm včetně zařezání. Po opětovném umístění obrub bude provedena ve stejné šířce ACO8 v tl. 4cm včetně asfaltové zálivky (viz. řez typ Ia) V případě potřeby bude provedena i výšková úprava stávajících uličních vpustí.

V místě pro přecházení bude proveden signální a varovný pás ze slepecké dlažby spolu se sníženou obrubou. Příčný sklon chodníku 2%. V místě stávajícího přechodu bude obruba snížena na 2 cm. Podélný sklon doporučujeme do 6%. Na sloup VO nalepit v šířce 10 cm žlutý pásek ve výšce 1,3 – 1,5 m.

Budou odstraněny a opětovně umístěny 2 ocelové sloupky.

Všechny plochy a délky viz. výkaz výměr.

Ostrava, červenec 2017

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník