

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

### III. Technická zpráva

**17/027**

<b>Název stavby:</b>	Oprava chodníků v Ostravě - Výškovicích <b>Etapa III.</b>
<b>Zástupce investora:</b>	Ing.Miroslav Skupník, VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava
<b>Zodp.projektant :</b>	Ing. Miroslav Skupník VS Projekt, s.r.o Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava

Ostrava, červen 2017  
Č.zakázky : 17/027

výkr.č.1

### **III. Etapa**

#### **Technická zpráva**

Etapa III se týká opravy chodníků podél ulice Lumírova. Autobusové nástupiště ul. Výškovická a přilehlý chodník na ul. Výškovické na druhé straně od ul. Jičínské.

Na stávajících chodnících bude odstraněna svrchní vrstva litého asfaltu o tl. 3cm. Praskliny v podkladním betonu budou zařezány a zality asfaltovou zálivkou. Na chodnících bude nově provedena na podkladní betonové vrstvě živice ACO8 v tl. 4 cm. V opravovaných plochách budou v případě potřeby výškově upraveny stávající revizní šachty. Před pokládkou asfaltobetonu bude povrch očištěn a pouze místně vyrovnán cementovým potěrem. Na betonový podklad bude proveden postřik živичný spojovací 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

V místě stávajícího betonového povrchu, stejně jako u míst se sníženou obrubou, kde budou provedeny varovné pásy, bude vybourán i podkladní beton v tl. 20cm. V těchto místech bude nově provedena celá konstrukce chodníků. (viz. řezy TYP IIIa, TYP IIIb)

Stávající betonové obruby budou kompletně odstraněny a na jejich pozici budou umístěny obruby nové. Podél betonových obrub bude provedeno na straně zeleně odhumusování v šířce 1m. Po umístění obrub nových bude provedeno opětovné ohumusování.

Stávající obruby KS3 budou očištěny a opětovně umístěny. 20% obrub KS3 bude vyměněno.

Podél všech obrub bude v šířce 0,1 m vybourána stávající podkladní betonová vrstva. Po opětovném umístění obrub bude opět provedena.

Na pozemní komunikaci bude podél obrub provedeno odfrézování v šířce 0,5m a tl. 4cm včetně zařezání. Po opětovném umístění obrub bude provedena ve stejné šířce ACO8 v tl. 4cm včetně asfaltové zálivky. V případě potřeby bude provedena i výšková úprava stávajících uličních vpustí. V místě autobusové zastávky nebude odfrézování provedeno. Na ul. Lumírové před BD č. 10 bude realizována obruba 4 stupňového schodiště dle řezu SCH A2b včetně zábradlí výšky 0,9 m. Rozměry schodišťových stupňů budou zachovány dle stávajícího stavu.

Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení V12a.

Všechny plochy a délky viz. výkaz výměr.

#### **Pozn.:**

Příčný sklon chodníku nesmí přesáhnout 2%. V případě většího sklonu bude podél vodící linie v šířce 0,9 m sklon max. 2% a zbylá část chodníku ve sklonu více jak 2%. Při napojování chodníku na stávající vozovku zachovat bezbariérovost – tj. obrubník zapustit 2 cm nad niveletou komunikace při dodržení max. sklonu 12,5%. Požadujeme však dodržet max. sklon 6% a méně.

Ostrava, červenec 2017

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník