

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01	- KERAM. OBKLAD (ve dvou odstínech)	8 MM
	- LEPIDLO NA OBKLAD	2 MM
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR	2x
	- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU HRUBOU OMÍTKOU	30 MM
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A OMÍTEK AŽ NA KONSTRUKCI ZDIVA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S02	- LATEXOVÝ NÁTĚR (v odstínu)	2x
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ	30 MM
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A OMÍTEK AŽ NA KONSTRUKCI ZDIVA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S03	- MALBA BÍLÁ	2x
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY ŠTUKOVÉ	
	- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S04	- MALBA BÍLÁ	2x
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ	30 MM
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A OMÍTEK AŽ NA KONSTRUKCI ZDIVA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S04	- MALBA v odstínu dle investora	2x
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ	30 MM
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A OMÍTEK AŽ NA KONSTRUKCI ZDIVA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S05	- ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEV. OBKLADU, v.1 400 mm	
	- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU HRUBOU OMÍTKOU	30 MM
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A OMÍTEK AŽ NA KONSTRUKCI ZDIVA	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO	
S06	- POVLAK PVC zátěžové (přiblížit odstínu dlažby)	2 MM
	- LEPIDLO NA PVC	0,5- 1 MM
	- HLOUBKOVÁ PENETRACE	2x
	- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	20 MM
	- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE PODLAHY	
S07	- KERAM. DLAŽBA	8 MM
	- FLEXIBILNÍ LEPIDLO DLAŽBU	2 MM
	- HLOUBKOVÁ PENETRACE	2x
	- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	20 MM
	- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE PODLAHY	