

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Plocha povrchu zdi	Povrch.úprava zdiva
101	Úklidová místnost	4,68	PVC	25,62	jádro+štuk. omítka
102	WC chlapci	0,96	Keram.dlažba/S07	11,39	jádro+štuk. omítka+keram.obklad v.2 000 mm, ve dvou odstínech
103	Pisoáry chlapci	1,74	Keram.dlažba/S07	13,32	jádro+štuk. omítka+keram.obklad v.2 000 mm, ve dvou odstínech
104	Umývárna chlapci	1,68	Keram.dlažba/S07	13,00	jádro+štuk. omítka+keram.obklad v.2 000 mm, ve dvou odstínech
105	Umývárna dívky	3,00	Keram.dlažba/S07	19,72	jádro+štuk. omítka+keram.obklad v.2 000 mm, ve dvou odstínech
106	WC dívky	4,32	Keram.dlažba/S07	24,85	jádro+štuk. omítka+keram.obklad v.2 000 mm, ve dvou odstínech
107	Chodba	4,24	PVC/S06	72,47	jádro+štuk. omítka+latexový omyvatelný nátěr, v. 1 400 mm
108	Chodba+ schodiště	27,66	-	63,09	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KCE
- NOVÉ KCE
- NOVÉ KCE- omítka
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- NOVÉ KCE- podlaha

POZNÁMKY

- DOJDE K VÝMĚNĚ VEŠKERÝCH OTOPNÝCH TĚLES V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
- PŘED OSAZENÍM NOVÝCH DVEŘÍ BUDE ZHOTOVEN NÁTĚR ZÁRUBNÍ
- V KAŽDÉM PODLAŽÍ V MÍSTNOSTI WC CHLAPCI BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ OSAZENÍ VENTILÁTORU
- STÁVAJÍCÍ LUXFERY BUDOU ZACHOVÁNY BEZE ZMĚNY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNY PRVKY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH (ZRCADLA, DÁVKOVAČE MÝDLA, ATD.)



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	BYFAST pro s.r.o. U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183	
ING. BOHDAN MRÁZEK	ING. VENDULA KVAPILOVÁ ING. JIŘÍ CIGÁNEK		
INVESTOR:	MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA- JIH, HORNÍ 791/3, 700 30		
MÍSTO STAVBY:	MJR. NOVÁKA 1455/34, OSTRAVA- HRABŮVKA, 700 30	STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.:	1303	K.Ú.:	HRABŮVKA
AKCE:	VÝMĚNA ROZVODŮ ZDRAVOTECH. A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ V PAVILONU D, OBJEKT MJR. NOVÁKA 1455/34, OSTRAVA- HRABŮVKA	DATUM	02/ 2018
NOVÉ KCE- PŮDORYS 1.NP		FORMÁT	3xA4
		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.1-004