Legenda materiálů

- Drenážní asfaltový beton pš8 , pš11
- Monolitický beton armovaný 100/100 Ø8 mm, beton min. C20/25 XC3, XF2, Cl 0,2 - Dmax 16 mm, S3
- Drcené kamenivo fr. 0/8
- Drcené kamenivo fr. 8/32
- Drcené kamenivo fr. 8/32
- Dubový hranol 160x160 mm rostlý
- Oseti parkovou travní směsí v množství 30g/m2, Ornice rozprostřena z mezideponie - zkypřena
- Rostlý terén - původní

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU

Založení a rekonstrukce trávníku bude provedeno na předem srhumusované plochy o tl. zeminy min. 20cm. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem, hrubší vrstva půdy musí být před založením dobře zkypřená. Oseti se provede parkovou travní směsí v množství 30g/m2, zasetí osivo je třeba jemně zavlačovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vlhky, při nedostatku vláhy v vzhledem semene je nutné zajistit zalévku a to v letních měsících téměř denně. První kosení je třeba provést při výšce 6-8cm.

Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných klimatických podmínkách pozdní podzim (až do zámrazů).

Při zakládání a následném ošetřování zeleně budou respektovány normy ČSN 83 9021 - Rostliny a jejich výsadba.
ČSN 83 9011 - Práce s půdou a ČSN 83 9050 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

## POZNÁMKY

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před začátkem do výroby ověřit dle skutečností na stavbě. Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci.

Před zahájením budou veškeré práce projednány se správci podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací. Před zahájením budou vyhýčeny veškeré inženýrské sítě. Všechny křížené inženýrské sítě budou nutně odkopány a následně ošetřeny a zabezpečeny podle pokynů jejich správců po celou dobu prací. Během stavby budou přísně požadavky dotčených orgánů a dotčených podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se vytýčení, ochrany a kontroly jejích zařízení. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat aut. případně projektanta. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení. Výkaz výměr obsahuje vše potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (bourání, montáž, zkoušení provádění, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci odpadu, závěrečný úklid, začlenění stavby, opírcení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudací stavby.
Projekt je nadřazen výkazu výměr.

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

0,000 = 243,000 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

SPOLUPRÁCE
Projekční a inženýrská činnost
Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

VYPRACOVAL
Bc. Jakub Mikeš, Kristina Šaradinová

KONTAKT
tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz

SPOLEČNOST
MAJAG
IČO: 09694702
DIČ: CZ09694702
602 00 Brno-střed
Malinovského náměstí 853/4

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Čepický ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby

INVESTOR
Statutární město Ostrava
728 30 Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava

ZAKÁZKA
MŠ J. Mahuchy 105, Ostrava-Dubina- Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků
Obec: Ostrava [554821] Katastrální území: Dubina u Ostravy [768894], hrabová [794334] Parcelní číslo: 76/99, 34/20

ČÁST
Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
Dokumentace pro provádění stavby

MĚŘÍTKO
1:100

DATUM
04 / 2022

VÝKRES
Podélný řez územím A-A

Č. VÝKRESU
SO 01
1.03

# SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN

Štětkr Mostní 5552, 760 01 Zlín
E-mail: projekce@spzlin.cz
tel.: +420 736 651 103