



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/063922/17/INV/Nog VZ 83.17

Sp. zn. S-JIH/057782/17/OVZ

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 9. srpna 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 9. 8. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Uvedená zakázka by měla být zahájena v letošním roce. Podstatná část realizace této zakázky bude prováděna v zimních měsících nebo v měsících, kdy je předpoklad nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek pro provádění předmětu díla. Dle návrhu smlouvy o dílo č. V. Doba plnění – bodu 4 bude při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek) brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Z tohoto důvodu by měl rozpočet obsahovat položky za příplatky za použití materiálů použitelných v zimním období, za zimní přísady a za zaplachtování a vytápění stavby tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k neúměrnému prodlužování zrání materiálů (například lepidel, stěrek atd.) a tím, aby bylo reálně dodržet požadovaný termín dokončení díla. Zaplachtování a vytápění, případně použití jiných zimních opatření je nutné také z důvodu zajištění, že nebude docházet např. k zmrznutí materiálu během doby zrání a aby byla zajištěna požadovaná minimální teplota předepsaná výrobcem pro aplikaci jednotlivých materiálů. Žádáme o přesnou specifikaci požadovaných zimních opatření, se kterými máme uvažovat, počtem dnů a ploch, které by se měly vytápět. Z dlouholeté zkušenosti v oboru víme, jaká zimní opatření jsou nutná pro konkrétní stavební práce, ale nejsme schopni odhadnout vývoj počasí a tedy i nutný rozsah nutných zimních opatření – toto musí určit zadavatel tak, aby bylo zadání jednoznačné a pro všechny stejné. Upozorňujeme, že použití zimních opatření je značně neekonomické a pro investory je ekonomicky mnohem výhodnější přerušení stavby.
-------------------	---

Odpověď č. 1	V případě, že se práce posunou do zimního období, kdy běžné technologické postupy nebudou použitelné, budou práce přerušeny a doba přerušení nebude započítávána do lhůty realizace. Zhotovitel musí v harmonogramu vycházet z obvyklých klimatických období, kdy se práce dají provádět běžnými technologickými postupy a zahrnout běžnou míru dešťových srážek, větru a výkyvů teplot během dne (výrazně teplé počasí).
---------------------	---

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.