

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	W485	Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh	
Objekt:	01	Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh	
Rozpočet:	01	Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh	
Zadavatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	VARREA s.r.o. Oráčová 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava		IČO: 069 89 985 DIČ: CZ06989985

Rozpis ceny	Celkem
HSV	772 544,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	157 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	929 544,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	929 544,74 CZK
Základní DPH	21 %	195 204,00 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK
Cena celkem s DPH		1 124 749,00 CZK

v Ostravě

Za zhotovitele

dne

30.4.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 130,67	7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			26 460,21	3
181	Povrchové úpravy terénu 2	HSV			87 614,00	9
27	Základy	HSV			29 631,89	3
915	Oplocení	HSV			80 083,00	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			469 634,00	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 990,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			157 000,00	17
Cena celkem					929 544,74	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W485	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
O:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
R:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				66 130,67			
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 402,19*0,15	m3	60,32850	226,00	13 634,24	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek prvky : 0,3*0,4*0,9*4*3+0,4*0,4*0,9*3*3 0,3*0,3*0,9*6 0,4*0,6*0,9*4 0,4*0,4*0,9*2 0,3*0,3*0,9*6 0,6*0,6*0,9*1 0,3*0,4*0,9*12 0,3*0,3*0,9*4 oplocení : 0,3*0,3*0,9*32+0,3*0,45*0,9*12 neviditelný obrubník : 4	m3	14,71000	861,00	12 665,31	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	46,83800	247,00	11 568,99	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 60,328+14,71-28,2	m3	46,83800	143,00	6 697,83	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva.	m2	8,00000	368,00	2 944,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva.	m2	8,00000	96,00	768,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 46,838*1,65	t	77,28270	231,00	17 852,30	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W485	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
O:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
R:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	26 460,21						
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 188*0,15	m3	28,20000	80,00	2 256,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,20000	143,00	4 032,60	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	188,00000	12,00	2 256,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	188,00000	40,00	7 520,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	188,00000	17,00	3 196,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	188,00000	8,00	1 504,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	188,00000	8,00	1 504,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	188,00000	7,00	1 316,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 188*2	m2	376,00000	4,00	1 504,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 188*50*0,001*0,001	t	0,00940	1,00	0,01		RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 188*30*0,001	kg	5,64000	190,00	1 071,60	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
19	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	10,00000	30,00	300,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
Díl: 181		Povrchové úpravy terénu 2	87 614,00						
20	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	210,00000	14,00	2 940,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	181011	Dod+mont dopadové plochy z kačírku tl.150mm vč.podkladní folie,geotextilie	m2	210,00000	297,00	62 370,00		Vlastní	Indiv
22	181022	Dod+mont neviditelný obrubník	m	136,00000	164,00	22 304,00		Vlastní	Indiv
Díl: 27		Základy	29 631,89						
23	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 10,71*1,05	m3	11,24550	2 635,00	29 631,89	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W485	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
O:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
R:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 915		Oplocení				80 083,00			
24	91501	Dod+mont oplocení z 3D europanelů v.1,23m vč. ocelových sloupků a vzpěr vč. příslušenství	m	80,00000	898,00	71 840,00		Vlastní	Indiv
25	91502	Dod+mont systémová uzamykatelná branka 1000/1200mm	ks	1,00000	8 243,00	8 243,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				469 634,00			
26	9501	Dod+mont kombinovaná herní sestava viz. pol. č. 1	ks	1,00000	257 534,00	257 534,00		Vlastní	Indiv
27	9502	Dod+mont dětský domeček s verandou viz. pol. č. 2	ks	1,00000	25 200,00	25 200,00		Vlastní	Indiv
28	9503	Dod+mont zavěšená houpačka viz. pol. č. 3	ks	1,00000	23 310,00	23 310,00		Vlastní	Indiv
29	9504	Dod+mont pružinová houpačka viz. pol. č. 4	ks	2,00000	12 915,00	25 830,00		Vlastní	Indiv
30	9505	Dod+mont dětské pískoviště se sedacími plochami viz. pol. č. 5	ks	1,00000	17 115,00	17 115,00		Vlastní	Indiv
31	9506	Dod+mont karusel na hřídeli viz. pol. č. 6	ks	1,00000	71 295,00	71 295,00		Vlastní	Indiv
32	9507	Dod+mont dřevěná lavička viz. pol. č. 7	ks	6,00000	6 195,00	37 170,00		Vlastní	Indiv
33	9508	Dod+mont odpadkový koš viz. pol. č. 8	ks	4,00000	3 045,00	12 180,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 990,97			
34	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	91,48573	142,00	12 990,97	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)

Díl: VN		Vedlejší náklady				157 000,00			
35	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.									
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
36	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
37	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
38	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W485	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
O:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh
R:	01	Dětské hřiště před domem Pavlova 25,O-Zábřeh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
39	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
40	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
41	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
Celkem						929 544,74			


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
„VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“				
1.	Název:	Stavby Machala	Prokázání kvalifikace, Realizace stavební části v hodnotě 200 000 Kč	20%
	Sídlo / místo podnikání:	Maštalní 430,		
		74715 Šilheřovice		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	63691311		
	DIČ:	CZ7605265459		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Stanislav Machala		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Stanislav Machala		
2.	Název:	HRAS – zařízení hřišť	Dodávka prvků hřiště v hodnotě 500 000 Kč	50%
	Sídlo / místo podnikání:	Zemědělská 145/6		
		73601 Havířov-D.Datyně		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	47666331		
	DIČ:	CZ47666331		
	Spisová značka v obchodním	C 10077		
	Osoba oprávněná jednat za	Bolek Slowik		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Bolek Slowik		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Radek Pasek, Jednatel
Datum:	30.4.2018

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div> <div>SČPSON</div> <div>06.VIII 18</div> <div>PÚSČPS</div> </div>													
0			HMG - Dětské hřiště před domem Pavlovova	42 dny	01.08. 18	11.09. 18														
1			Převzetí staveniště od zákazníka	1 den	01.08. 18	01.08. 18														
2			Zařízení staveniště	1 den	02.08. 18	02.08. 18														
3			Vytyčení stavby a inženýrských sítí	3 dny	02.08. 18	04.08. 18														
4			Bourací práce	3 dny	03.08. 18	05.08. 18														
5			Zemní práce	8 dny	05.08. 18	12.08. 18														
6			Povrchové úpravy terénu	6 dny	05.08. 18	10.08. 18														
7			Přesun hmot	2 dny	11.08. 18	12.08. 18														
8			Základy	4 dny	13.08. 18	16.08. 18														
9			Oplocení	9 dny	17.08. 18	25.08. 18														
10			Staveništní přesun hmot	1 den	26.08. 18	26.08. 18														
11			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 dny	26.08. 18	28.08. 18														
12			Povrchové úpravy terénu 2	8 dny	26.08. 18	02.09. 18														
13			Dopadové plochy	3 dny	26.08. 18	28.08. 18														
14			Zahradnické práce	5 dny	29.08. 18	02.09. 18														
15			Úklid staveniště, revize hracích prvků	1 den	03.09. 18	03.09. 18														
16			Předání díla zákazníkovi	8 dny	04.09. 18	11.09. 18														
17			Demontáž a odvoz zařízení staveniště	0 dny	11.09. 18	11.09. 18														

