



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. míst.	název místnosti	plocha m2	druh podlahy	úprava stěn a stropu
101	PRŮJEM, MANIPULACE	9,40	KERAM. DLAŽBA	
102	CHODBA	18,20	PVC, KER. DLAŽBA	
103	CHODBA	3,50	KERAM. DLAŽBA	
104	SKLAD BRAMBOR	7,90	CEMENT. POTĚR	
105	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	8,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1800
106	STROJOVNA VZT, HUV	8,20	CEMENT. POTĚR	
107	KUCHYŇ, VARNÁ	46,00	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v=1800
108	KANCELÁŘ	2,70	KERAM. DLAŽBA	
109	SKLAD	2,00	KERAM. DLAŽBA	
110	SKLAD POTRAVIN	3,50	PVC	
111	ŠATNA PERSONÁLU	6,34	PVC	
112	SKLAD	6,00	PVC	
113	CHODBA	8,00	KOBEREC	
114	ZÁDVERÍ	5,03	KER. DLAŽBA	
115	ÚKLID	8,20	KER. DLAŽBA	
116	KANCELÁŘ	7,30	PVC	
117	SOC. ZAŘÍZENÍ	2,44	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD
118	WC	1,12	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD
119	KUCH- LINKA	1,00	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD /K.L.
120	WC	1,13	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD
121	PŘEDSÍŇ WC	1,00	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD
122	ZÁDVERÍ	3,52	KERAM. DLAŽBA	
123	KANCELÁŘ	12,72	PVC	
124	KANCELÁŘ	8,24	PVC	
125	SKLAD	2,03	PVC	
126	SKLAD ODPADKŮ	3,00	CEMENT. POTĚR	
127	SKLAD OBALŮ	3,00	CEMENT. POTĚR	

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO - PLYNSILIKÁT. PANELY tl. 300 MM		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
	ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBET. STĚNY		DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
	BETONOVÉ PŘÍČKY tl. 80 MM		BOURÁNÍ (DEMONTÁŽE) PODLAH
	DOZDÍVKY PŘÍČEK Z PLNÝCH CIHEL		

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH PLNÝCH VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 - VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PODÁVACÍHO OKNA
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE (SLOUPKY v=3,0 M, VÝPLŇ Z PRKEN v=1,5 M) VĚ. DŘEV. PODLAŽKY
 - VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU DOTČENÝCH STĚN
 - BOURÁNÍ PODLAHY Z DLAŽBY (VČ. SOKLU)
- ODSTRANĚNÍ DLAŽBY VČ. LEP. TMELE
 - BOURÁNÍ PODLAHY Z DLAŽBY VČ. SOKLU A DEMONTÁŽ VRCHNÍHO PVC
 - BOURÁNÍ PODLAHY Z DLAŽBY (VČ. SOKLU) S PODLAH. VPUSTÍ
- ODSTRANĚNÍ DLAŽBY VČ. LEP. TMELE A BETONOVÉ MAZANINY (tl. cca 45 MM)
 - DEMONTÁŽ PVC VČ. SOKLOVÉ LIŠTY A ODSTRANĚNÍ LEPIDLA
 - VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU PRO DVEŘE V PANELOVÉ PŘÍČCE (tl.80 mm)
 - BOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK
 - DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
 - VYBOURÁNÍ SOKLÍKU, v=100 MM, š=100MM
 - DEMONTÁŽ TĚLES ÚT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ - 3 ks
 - DEMONTÁŽ KRYTŮ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ
 - DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POKLOPU VČ. RÁMU
 - VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ PRO NÁPOJENÍ ROZVODŮ ZTI
- VYBOURÁNÍ PODLAHY V PÁSU š=500 MM V CELÉ TLOUŠTCE A VÝKOP HL..... MM PRO LEŽATOU KANALIZACI, PLOCHA CELKEM 18,0 m2
- DEMONTÁŽ (ODBORNÉ ODPOJENÍ) VYBAVENÍ, TECHNOLOGIE (ČÁST PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ)
 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DOTČENÝCH ROZVODŮ ZTI, EL, VZT
 - CELOPLOŠNÉ OŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN

Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval:	Ing. Vlasta Vargová	Kreslil:	Ing. Ivana Hrbáčková		
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka					Stupeň	DPS
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ TARNAVOVA					Datum	10/2024
Místo stavby	Tarnavova 3020/18, Ostrava-Zábřeh					Zak. číslo	XXIV/24
Část	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	PŮDORYS 1.NP - bourací práce					1:50	1