

pozice	dod.	popis zařízení	m.j.	počet
	výrob.			
		Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny		
1.1a	CIC Hřebec TP12105 - H4	Přívodní vzduchotechnická jednotka stojatá: přívod - ventilátor (3600m3/hod - 350Pa), vodní ohřev 43kW při 70/50stC, filtr G4, uzavírací klapa, Rozvaděč, ovladač, včetně regulačních prvků MaR	kpl	1
1.1b	CIC Hřebec TP12105 - H4	Odvodní ventilátor 3750m3/h - 600Pa, uzavírací klapa, včetně regulačních prvků MaR	kpl	1
1.1c	CIC Hřebec TP12105	Filtr G4, Diferenční manometr 150-500Pa	kpl	1
1.2		Systém MaR - propojení přívodního a odvodního ventilátoru včetně napajení a ostatních komponentů VZT klap, filtrů, ovladače	kpl	1
1.3		<i>neobsazeno</i>		
1.4		Protidešťová žaluzie se sítím 800x800 RAL dle požadavku arch.	ks	1
1.5		Tlumič hluku 800x400/1000	ks	2
1.6		Mřížka do hranatého potrubí nastavitelná 625x275, přívod, jednořadá, typ regulace R1	ks	4
1.7		Regulační klapa ruční pr. 100mm		
1.8		Přívodní talířový ventil TV 160	ks	1
1.9		Stěnová mřížka oboustranná 400x100mm	kpl	1
1.10		<i>neobsazeno</i>		
1.11		Tlumič hluku 800x400/1000	ks	1
1.12		Regulační klapa ruční pr. 160mm	ks	1
1.13		Regulační klapa ruční pr. 250mm	ks	1
1.14		Regulační klapa ruční 630x200mm	ks	1
1.15		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x125, odvod, jednořadá, bez regulace	ks	3
1.16		Odvodní talířový ventil TV 160	ks	2
1.17		<i>neobsazeno</i>		
1.18		čtyřhranné potrubí VZT SK.I, pozinkovaný plech, třída těsnosti I - 90% tvarovek, včetně montážního materiálu	m2	98
1.19		Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 280mm, 30% tvarovek, vč. montážního materiálu	bm	21
1.20		Tepelná izolace samolepící tl 25mm s Al povrchem (strojovna VZT, střecha), montážní materiál	m2	45
1.21		Konstrukce oc. pod ventilátor dle dodavatele - střecha	kg	50
1.22		Lišty pro vedení kabeláže	kpl	1
1.23		výměna stávající žaluzie 1000x400 - střecha	kpl	1
1.24		Montáž pozice 1.1-1.27	kpl	1
1.25		<i>neobsazeno</i>		
1.26		Požární ucpávky	kpl	1
1.27		Protihluková izolace - výměna ve střešní komoře	m2	5
1.28		Demontáž stávajících rozvodů - strojovna, kuchyně, střecha, likvidace	kg	950
1.29		Zprovoznění, zaregulování systémů	hod	16
1.30		Zaškolení obsluhy	hod	2
1.31		Koordinační činnosti	hod	8
1.32		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1
1.33		Plošina, Lešení - montáž ve výšce 7m	kpl	1
1.34		Úprava rozvodu vlivem nepředpokládých kolizí stávajících profesí, nepředvídané výdaje na úpravu trasy	kpl	1
1.35		Doprava	kpl	1