



Datum podání žádosti: 21.8.2023
Naše značka: 3.3/8025/44579/23/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 24.8.2023

STAV MORAVIA spol. s r.o.
Jaroslav Pikula
Jirská 30/570
702 00 Ostrava

Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)

Název stavby (akce)

Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě - Zábřehu

Zájmové území

Ulice: Jugoslávská
Katastr: Zábřeh nad Odrou
Parcela: 623/86

Stavebník

Jméno: MOb Ostrava-Jih
Adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava

Jedná se o úpravu atria základní školy zahrnující vybourání stávající asfaltové plochy a hřiště, vybudování venkovní učebny, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, výsadbu trávníku a dřevin, zřízení záhonů, posezení a mlatových chodníků. Množství odváděných srážkových vod do kanalizace se dle předložené dokumentace výrazně sníží, srážkové vody z venkovní učebny budou napojeny do stávající přípojky uliční vpusti.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 - DN 300 a kanalizací DN 300 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
4. Zůstane zachována možnost příjezdu čistící techniky (do 40t) k revizním šachtám na kanalizaci.
5. Stavbou nedojde k navýšení množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, nevyužitá přípojka uličních vpustí budou řádně zrušeny v místě napojení na stoku.
6. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 1 měsíc předem. Zástupci provozů budou přizváni k zahájení stavby, k provedení údržby kanalizace, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411, ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace