



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: | | |
|--------------------|-----------|--------|
| OZN | ÚČEL | PL. m² |
| 101 | Sklad | 2,88 |
| 102 | Kancelář | 30,10 |
| 103 | Kancelář | 19,19 |
| 104 | Kancelář | 16,71 |
| 105 | Kancelář | 29,05 |
| 106 | Kancelář | 14,24 |
| 107 | Kancelář | 9,39 |
| 108 | Kancelář | 20,91 |
| 109 | Chodba | 46,73 |
| 110 | Chodba | 8,74 |
| 111 | WC | 1,62 |
| 112 | WC | 1,42 |
| 113 | WC | 1,48 |
| 114 | WC | 1,82 |
| 115 | Kancelář | 15,13 |
| 116 | Kancelář | 18,86 |
| 117 | Vstup | 8,04 |
| 118 | Schodiště | 19,04 |
| 154 | Kancelář | 42,93 |
| 155 | Sprcha | 1,44 |
| 156 | WC | 1,26 |
| 157 | Sklad | 2,24 |
| 158 | Chodba | 3,96 |

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

| OZN. | POPIS |
|------|--|
| R1 | REPASE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ NA CHODBĚ, DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ PO DOBU PRACÍ, NÁSLEDNĚ V RÁMCÍ DOKONČOVACÍCH PRACÍ ZPĚTNÉ OSAZENÍ V JINÉ POZICI, VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE |
| R2 | REPASE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTRO UMÍSTĚNÝCH V PŘÍČCE, VYTÝČENÍ TRASY, OBNAŽENÍ KABELÁŽE A PŘESUNUTÍ NA NAVAŽUJÍCÍ STĚNOVOU KONSTRUKCI, VČETNĚ ZPROVOZNĚNÍ A REVIZE |
| | REPASE SE TÝKÁ TAKÉ PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH TABULÍ NA NAVAŽUJÍCÍ STĚNY |
| | PŘÍPADNĚ JINAM DLE POŽADAVKŮ INVESTORA |

LEGENDA HMOT:

- NOSNÉ KONSTRUKCE, (PEVNOST NENÍ ZNÁMA)
- NENOSNÉ ZDIVO, (PEVNOST A MALTA NENÍ ZNÁMA)
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

| OZN. | POPIS |
|------|--|
| B1 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY, VČETNĚ OMÍTEK, VČETNĚ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ VČETNĚ ODPOJENÍ ELEKTROINSTALACE A DOČASNÉ PŘEPOJENÍ ELEKTROINSTALACE, VČETNĚ ZAPRAVENÍ PODLAHY STĚN A STOPU PO ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY |
| B2 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STROPU AŽ NA KONSTRUKCI PANELU, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ MALBY |
| | OMÍTKA ODSTRANĚNA MIN. 350mm ZA ÚROVĚŇ STROPNÍHO PANELU, KTERÝ BUDE PONECHÁN |
| B3 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČETNĚ LEPÍČÍHO TMELU A DOPLNKŮ (SOKLOVÉ LIŠTY, ...) V MÍSTĚ POZICE NOVÉ PŘÍČKY ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY AŽ NA NOSNÝ PANEL (ŠÍŘKA 150mm) |
| B7 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOVOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE PONECHÁNA |



Pozn.: Výkresová dokumentace stávajícího stavu byla převzata u předchozích PD. Bylo provedeno zaměření rozhodných konstrukcí, ostatní části nemusí plně odpovídat aktuálnímu stavu.

| | | | |
|---|--|---|--|
| ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE | Akce: Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka | | |
| | Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO | Adresa zhotovitele: Lesácká 626/24 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891 | Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel. fax: 598 110 035 |
| Razítko, podpis: | Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Hořínek | Podpis: tel: 725 558 186 | Č. zakázky: 260/2016 |
| | Vypracoval: Ing. Jiří Hořínek | Podpis: tel: 725 558 186 | Datum: duben 2017 |
| | Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal | Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan | Formát: 3 x A4 A3+ |
| | Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby | Část: D.1.1.b | Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Jih Horní 791/3 700 30 IČ:00845451 |
| Výkres: Stávající stav a bourané konstrukce - Půdorys 1.NP | | | Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: 02 |
| Datum: | | | |