

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení****CÚ**

<b>Akce:</b>	<b>Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava Hrabůvka</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>DPS-19001</b>
<b>Projekt:</b>	<b>SO 01 VSTUPNÍ VESTIBUL</b>	<b>A. č.:</b>	<b>DPS-19001-D.1.4.3 - 01</b>
<b>Investor:</b>	<b>Městský obvod Ostrava-Jih</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>			

**Základní náklady**

Dodávka  
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%  
Montáž - materiál  
Montáž - práce

**Mezisoučet 1**

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce  
Nátěry  
Zemní práce  
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

**Mezisoučet 2**

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2  
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2  
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

**Základní náklady celkem****Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2  
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

**Vedlejší náklady celkem**

Kompletační činnost

**Náklady celkem**

Základ a hodnota DPH 21%  
Základ a hodnota DPH 15%

**Náklady celkem s DPH**

Roční nárůst cen 0,00%  
Roční nárůst cen 0,00%

**Datum:** 01.05.2019  
**Vypracoval:** Václav Fuksa  
**Kontroloval:** Ing. Pavel Vývoda

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky		
Demontáže		
Elektromontáže-referenční výrobek		
Zemní práce		

**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky</b>								
Demontáže	ks	1,00						
<b>Dodávky - celkem</b>								
<b>Demontáže</b>								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	24,00						
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	3,00						
Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00						
Montaz-nespecif.polozky	hod	15,00						
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatnimi profesemi	hod	3,00						
<b>Demontáže - celkem</b>								
<b>Elektromontáže-referenční výrobek</b>								
207 029 DEHNgrip 32 mm s otvorem 7,8 mm nerez	ks	10,00						
310 008 EST svorka odlitek Zn Rd 8/Rd 8	ks	2,00						
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	4,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SZa zkušební - plechová	ks	2,00						
SOa na okapové žlaby	ks	2,00						
5331013-Propojovací lano 853 300	ks	4,00						
5326303-Univerzální příchytka 324-S-FT	ks	8,00						
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>								
Podpěra na ploché střechy, betonové provedení	ks	53,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SK+1 křížová+mezideska	ks	1,00						
SJ 1 k jímací tyči, D=18	ks	3,00						
<i>ZEMNÍČE</i>								
ZT 2,0k zemnicí tyč z křížového profilu, L 2000mm	ks	4,00						
Štítek bez označení Štítek bez označení	ks	2,00						
<i>DRÁT</i>								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	80,00						
<i>ODDÁLENÝ HROMOSVOD</i>								
Podl. PB19 podložka gumová	ks	3,00						
PB19 podstavec betonový 19kg	ks	3,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</b>								
JR 2,5AlMgSi s rovným koncem, L 2500mm	ks	3,00						
Zaváděcí tyč průměr 16 mm, FeZn, L 2000mm	ks	2,00						
Výstražná cedulka, AL ke svodům LPS	ks	2,00						
<b>DRŽÁK ZAVÁDĚCÍ TYČE</b>								
Držák zaváděcí tyče pro průměr 16 mm	ks	4,00						
Svorka FeZn pro zaváděcí tyč a zemnicí pásek	ks	2,00						
Svorka FeZn křížová pásek/pásek	ks	2,00						
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 62305</b>								
Revizní technik	hod	6,00						
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00						
Podružný materiál								
<b>Elektromontáže - celkem</b>								
<b>Zemní práce</b>								
<b>VYTRHÁNÍ DLAŽBY</b>								
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	6,00						
<b>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>								
Síla vrstvy 3-5cm	m2	16,00						
<b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>								
V asfaltu nebo betonu	m	16,00						
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	32,00						
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	32,00						
<b>ÚPRAVA POVRCHU</b>								
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	16,00						
<b>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU</b>								
Vrstva betonu 5cm	m2	16,00						
<b>Zemní práce - celkem</b>								