

Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"

Část: D1.4 SLABORPOUD - 1.np, 2.np a 3.np - obj. G, F, E

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	0
2	Montáž	0
3	HZS	0
4	Celkem (bez DPH) Kč:	0
5	základ daně pro DPH 21%	0
6	DPH 21%	0
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	0

č.poj.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u>						
1	Průraz zdívem z tvrdě pálcihl, stf. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	12	0	0		0
2	Průraz zdívem z tvrdě pálcihl, stf. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	15	0	0		0
3	Průraz zdívem z tvrdě pálcihl, stf. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	5	0	0		0
4	Průraz stropem do DN100, jádrové vrtání	ks	3	0	0		0
5	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	95	0	0		0
6	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25	0	0		0
7	Ucpávka prostupu pěna kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	1	0	0		0
8	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	120		0		0
9	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	45		0		0
10	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.)	m	30		0		0
11	tr tuhá d25 PVC	m	20		0		0
12	elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	125		0		0
13	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	55		0		0
14	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100		0		0
	<u>Rozvod CCTV - montáž</u>						
1	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks	6	0	0		0
2	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	270	0	0		0
3	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	3	0	0		0
4	montáž kamery	ks	3	0	0		0
	<u>Rozvod CCTV - dodávka</u>						
1	Instalační kabel Cat.6 S-STP(S/FTP), LSOH B2ca-s1,d1,a1	m	270		0	0	0
2	Venkovní antivandal dome IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2,7 až 13,5 mm (úhel 104° - 27°) a Smart IR přísvit 40 m. Rozlišení 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímků/s. Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR zvyšující kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Kamera je vybavena 2 typy inteligentních detekcí (detekuje průchod, překročení). Slot pro SD kartu	ks	3		0	0	0
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž</u>						
1	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	165	0	0		0
2	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kpl	1	0	0		0
3	Výchozí revize systému PZT	ks	1	0	0		0
4	Oživení systému na jeden detektor PZTS	ks	17	0	0		0
5	Programování systému na jeden detektor PZTS	ks	17	0	0		0
6	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	17	0	0		0
	<u>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka</u>						
1	Instalační licna 3 x 2 x 24 AWG (0,5 mm) pro systém EZS	m	165		0	0	0
2	Sběrníkový PIR detektor pohybu s PET imunitou	ks	17		0	0	0
3	Rozbočovač sběrnice	ks	1		0	0	0
4	Víceúčelová montážní krabice	ks	4		0	0	0
	<u>Rozvod jedn.času - montáž</u>						
1	CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	180	0	0		0
2	Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	4	0	0		0
3	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	160	0	0		0
5	Mont.podruž.hodin digitálních	ks	5	0	0		0
6	Mont.držáku pro hodiny na chodbě	ks	2	0	0		0
8	Montáž zvonku pro vnitř.použití na stř.,ss.napětí	ks	5	0	0		0

	<u>Rozvod jedn.času a zvonk.signalizace - dodávka</u>					
1	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	170		0	0
2	PRAFlaSafe 2Ax2,5	m	180		0	0
5	Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabíčka.	ks	3		0	0
6	Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabíčka, dvoustranné.	ks	2		0	0
8	závěs pro oboustranné provedení = 2xhodiny + stropní závěs.	ks	2		0	0
9	Zvonek (75V/20mA, 70dB)	ks	5		0	0
	<u>Ozvučení - montáž</u>					
1	CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	140	0	0	0
2	Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 2.5 nebo 2.5 mm2	ks	2	0	0	0
3	Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, pohled	ks	18	0	0	0
	<u>Ozvučení - dodávka</u>					
1	PRAFlaSafe 3X2,5	m	140		0	0
2	reproduktor standardní, 3-6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, osazeno 5,5“ širokopásmovým reproduktorem možnost volby výkonu ve dvou krocích, montáž přišroubováním na strop nebo stěnu, ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm	ks	18		0	0
					0	0
	<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>					
1	Pomocné montážní práce	hod	40			0
2	Demontáže a úpravy instalace	hod	40			0
3	Odvoz sutí do kontejneru, úklid staveniště	hod	32			0
4	Spolupráce se správci sítí	hod	8			0
5	Zednické přípomoci	hod	16			0
6	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	8			0
	celkem					0