

Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"

Část: D1.4 SLABORPOUD - 4.np - obj. A, B, C, D

Rekapitulace rozpočtových nákladů

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Dodávka | 0 |
| 2 | Montáž | 0 |
| 3 | HZS | 0 |
| 4 | Celkem (bez DPH) Kč: | 0 |
| 5 | základ daně pro DPH 21% | 0 |
| 6 | DPH 21% | 0 |
| 7 | Celkem (včetně DPH) Kč: | 0 |

| č.poj. | zkrácený popis | m.j. | množs. | cena | | | |
|--------|---|------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| | | | | dodávka | | montáž | |
| | | | | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk. |
| | <u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u> | | | | | | |
| 1 | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 5 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 15 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stf. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 4 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Průraz stropem do DN100, jádrové vrtání | ks | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 45 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 120 | | 0 | | 0 |
| 7 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 40 | | 0 | | 0 |
| 8 | elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 10 | | 0 | | 0 |
| 9 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 65 | | 0 | | 0 |
| 10 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 25 | | 0 | | 0 |
| | <u>Rozvod jedn.času - montáž</u> | | | | | | |
| 1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 115 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 120 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Mont.hlav.hodin, parametrizace | ks | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Mont.podruž.hodin digitálních | ks | 3 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Mont.zdroje pro zvonky | ks | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | Montáž zvonku pro vnitř.použití na stř.,ss.napětí | ks | 4 | 0 | 0 | | 0 |
| | <u>Rozvod jedn.času a zvonk.signalizace - dodávka</u> | | | | | | |
| 1 | kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste | m | 120 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRAFlaSafe 2Ax2,5 | m | 115 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabice, dvoustranné. | ks | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | závěs pro oboustranné provedení = 2xhodiny + stropní závěs. | ks | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zvonek (75V/20mA, 70dB) | ks | 4 | | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Ozvučení - montáž</u> | | | | | | |
| 1 | CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou | m | 140 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 2.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, podhled | ks | 16 | 0 | 0 | | 0 |
| | <u>Ozvučení - dodávka</u> | | | | | | |
| 1 | PRAFlaSafe 3X2,5 | m | 140 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | reproduktor standardní, 3-6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, osazeno 5,5" širokopásmovým reproduktorem možnost volby výkonu ve dvou krocích, montáž přišroubováním na strop nebo stěnu, ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm | ks | 16 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 |
| | <u>Hodinové zúčtovací sazby</u> | | | | | | |
| 1 | Pomocné montážní práce | hod | 32 | | | | 0 |
| 2 | Demontáže a úpravy instalace | hod | 40 | | | | 0 |
| 3 | Odvoz sutí do kontejneru, úklid staveniště | hod | 24 | | | | 0 |
| 4 | Spolupráce se správcí sítí | hod | 16 | | | | 0 |
| 5 | Zednické připomoci | hod | 16 | | | | 0 |
| | celkem | | | | | | 0 |