

**Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"**

**Část: D1.4 SILNORPOUD - 3.np - obj. A, B, C, D**

**Rekapitulace rozpočtových nákladů**

1	Dodávka	0	
2	Dopr. z dod. 3,6 %	0	
3	Přesun 1 % z dod.		0
4	Montáž		0
5	PPV 6 % z mont.		0
6	Mezisosčet	0	0
7	HZS		0
8	Celkem (bez DPH) Kč:		0
9	základ daně pro DPH 21%	0	
10	DPH 21%	0	
11	Celkem (včetně DPH) Kč:		0

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	rozvadeč RS5 - dodávka dle výkresu č.13	ks	1		0		0
2	rozvadeč RS6 - dodávka dle výkresu č.14	ks	1		0		0
3	kabel PRAFlaSafe-J 5x 10 (C)	m	95		0		0
4	kabel PRAFlaSafe-J 5x4 (C)	m	40		0		0
5	kabel PRAFlaSafe-J 5x2,5 (C)	m	45		0		0
6	kabel PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C)	m	2450		0		0
7	kabel PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C)	m	120		0		0
8	kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C)	m	1680		0		0
9	kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A)	m	80		0		0
10	kabel PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D)	m	60		0		0
11	kabel PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A)	m	120		0		0
12	tr ohebná d32 320N PVC	m	145		0		0
13	tr tuhá d32 PVC	m	125		0		0
14	CYA 25 zž	m	45		0		0
15	CYA 16 zž	m	95		0		0
16	CYA 10 zž	m	40		0		0
17	CYA 6 zž	m	50		0		0
18	svorka OP	ks	10		0		0
19	elektroinstalační lišta 18x13	m	25		0		0
20	elektroinstalační lišta 30x25	m	15		0		0
21	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	70		0		0
22	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	20		0		0
23							
24	<u>Svítlidla - včetně zdrojů, specifikace svítidel viz kniha svítidel</u>						
25	C - LED SVÍTIDLO 58W, PŘEŘAZENÉ, 4000K, 7300lm, IP 20, MATDP MŘÍŽKA	ks	50		0		0
26	C1 - LED SVÍTIDLO 38W, ZAVĚŠENÉ, ASYMETR, 4000K, DÉLKA 1545, RAL 9016, IP20	ks	12		0		0
27	C2 - LED SVÍTIDLO 36W, 4000K, 5400lm, PŘESAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, IP54	ks	20		0		0
28	D - LED SVÍTIDLO 20W, 2150lm, 3000k, PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, D285mm, IP 44	ks	22		0		0
29	N - NOUZ. LED SVÍTIDLO 3W, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, IP41, PŘISAZENÉ, BATERIE 1HOD	ks	10		0		0
30	N2 - NOUZ. LED SVÍTIDLO 2W, PŘISAZENÉ, IP20, BATERIE 1HOD	ks	9		0		0
31							
32	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	32		0		0
33	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	2		0		0
34	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	2		0		0
35	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	7		0		0
36	dvouzásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček -barva bílá	ks	87		0		0
37	dvouzásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček - barva bílá	ks	20		0		0
38	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	150		0		0
39	KR68, nebo do dutých stěn	ks	60		0		0
40	KR97	ks	30		0		0
41	krabice K125	ks	10		0		0
42	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	15		0		0
43	ukončení vodičů pospojování	ks	10		0		0
44	pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů	ks	11		0		0
45	doběhové relé pro ventilátor VZT do krabice pod vypínač	ks	2		0		0
46	napojení ventilátorů a zařízení VZT, ZTI	ks	10		0		0
47	ukončení kabelů do 5 x 10	ks	4		0		0
48	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	2		0		0
49	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	75		0		0
50	průraz zdívem do 45 cm	ks	2		0		0
51	průraz zdívem do 30 cm	ks	15		0		0
52	průraz zdívem do 15 cm	ks	25		0		0
53	Průraz stropem DN 80, jádrové vrtání	ks	4		0		0
54	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení	m	480		0		0
55	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, zapravení	m	40		0		0
56	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	240		0		0
57	vysekání niky pro rozvadeč 1200x600x200mm do zdi cihelné	ks	2		0		0
58							
59	<u>Demontáže</u>						
60	demontáž rozvadeče do 50kg, likvidace	ks	4		0		0
61	demontáž rozvadeče do 100kg, likvidace	ks	2		0		0
62	demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	85		0		0

63						
64	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50		0	0
65	součet				0	0
	<u>HZS</u>					
1	zabezpečení pracoviště	hod	16			0
2	demontáže elektroinstalace	hod	120			0
3	Odvoz suti do kontejneru, úklid staveniště	hod	40			0
4	vypínání sítě, zabezpečení beznapětového stavu	hod	16			0
5	spolupráce s revizním technikem	hod	4			0
6	inženýrská činnost	hod	16			0
7	výchozí revize	hod	12			0
8	dokumentace skut. provedení	hod	16			0
9	celkem					0