

Stavba: "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"

Část: D1.4 SLABORPOUD - 3.np - obj. A, B, C, D

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	0
2	Montáž	0
3	HZS	0
4	Celkem (bez DPH) Kč:	0
5	základ daně pro DPH 21%	0
6	DPH 21%	0
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	0

č.poj.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	<u>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</u>						
1	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	5	0	0		0
2	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	15	0	0		0
3	Průraz zdívem z tvrdě páł.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	4	0	0		0
4	Průraz stropem do DN100, jádrové vrtání	ks	1	0	0		0
5	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45	0	0		0
6	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	120		0		0
7	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	40		0		0
8	elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	10		0		0
9	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	65		0		0
10	nosný, podružný a režijní materiál	kg	25		0		0
	<u>Rozvod jedn.času - montáž</u>						
1	CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	105	0	0		0
2	Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	4	0	0		0
3	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	110	0	0		0
4	Mont.hlav.hodin, parametrizace	ks	1	0	0		0
5	Mont.podruž.hodin digitálních	ks	3	0	0		0
7	Mont.zdroje pro zvonky	ks	1	0	0		0
8	Montáž zvonku pro vnitř.použití na stř.,ss.napětí	ks	4	0	0		0
	<u>Rozvod jedn.času a zvonk.signalizace - dodávka</u>						
1	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	110		0	0	0
2	PRAFlaSafe 2Ax2,5	m	105		0	0	0
6	Digitální hodiny - číslice 100mm, LED KLASIK 100mm, 4 pozice, HH:MM, hranatá krabice, dvoustranné.	ks	3		0	0	0
8	závěs pro oboustranné provedení = 2xhodiny + stropní závěs.	ks	3		0	0	0
9	Zvonek (75V/20mA, 70dB)	ks	4		0	0	0
	<u>Ozvučení - montáž</u>						
1	CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	130	0	0		0
2	Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 2.5 nebo 2.5 mm2	ks	2	0	0		0
3	Montáž kompletního reproduktoru nástěnný, podhled	ks	14	0	0		0
	<u>Ozvučení - dodávka</u>						
1	PRAFlaSafe 3X2,5	m	130		0	0	0
2	reproduktor standardní, 3-6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, osazeno 5,5" širokopásmovým reproduktorem možnost volby výkonu ve dvou krocích, montáž přišroubováním na strop nebo stěnu, ozvučnice z bílého ABS plastu, rozměry 266×165×76 mm	ks	14		0	0	0
					0		0
	<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>						
1	Pomocné montážní práce	hod	32				0
2	Demontáže a úpravy instalace	hod	40				0
3	Odvoz sutí do kontejneru, úklid staveniště	hod	24				0
4	Spolupráce se správcí sítí	hod	16				0
5	Zednické přípomoci	hod	16				0
	celkem						0