



LEGENDA	
<div></div>	BOURÁNÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE Obecné platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrné k zachovávaným částem konstrukcí a za účelem jejich provizorního zajištění navazujících a přibližných konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajištění je předmětem technologické dokumentace zhotovitele stavby.
<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZDVO - CIEHELNÉ

- POZNÁMKY**
- VYSTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO DOKONČENÍ PRACÍ
 - DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ ŽITÍ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD D.1.2.1 ZDRAVOTECHNIKA
 - STÁVAJÍCÍ ZDVO JE VE VÝKRESECH KRESLENO A KÓTOVANO S OMÍTKAMI, OTVORY JSOU OKÓTOVÁNY SKLADEBNĚ
 - PŘED DODÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ PROVEDE ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- (801) ODESKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- (802) ODESKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ PODKLADNÍ VPC OMÍTKY
- (803) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. DEMONTÁŽE PRAHU
- (804) BOURÁNÍ CIEHELNÉHO ZDIVA
- (805) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- (806) DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
- (807) DEMONTÁŽ DROBNÝCH VÝROBKŮ ZAVĚSENÝCH NA STĚNÁCH
- (808) DEMONTÁŽ KERAMICKÉ PĚLAŽBY NA SCHODIŠTÍ VČ. SOKLU, OBROUŠENÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉHO PODKLADU V TL. 3 mm
- (809) DEMONTÁŽ PROSKLENÉ SESTAVY U VRÁTNICE
- (810) DEMONTÁŽ TOPNĚHO TĚLESA
- (811) DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
- (812) DEMONTÁŽ SDK PŘÍČKY
- (813) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- (814) DEMONTÁŽ SDK POLOPŘÍČKY
- (815) DEMONTÁŽ DESKY POD UMYVADLY
- (816) DEMONTÁŽ PROSKLENÝCH VITRÍN VČETNĚ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ
- (817) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE RAMPY
- (818) DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
- (819) DEMONTÁŽ PROSKLENÉ SESTAVY - OCELOVÝ RÁM S NADSVĚTLÍKEM
- (820) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BALKONU
- (821) DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ MADLA + MADLA NA ZDI + PLOŠINY V 5.NP
- (822) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A VYBOURÁNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- (823) DEMONTÁŽ SVĚŠENÉHO POHLEDU VE 3.NP
- (824) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO MADLA
- (825) DEMONTÁŽ KONSTRUKCE PRO HYDRANT A HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- (826) DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYVOVÁČÍHO SYSTÉMU
- (827) DEMONTÁŽ PVC NA SCHODIŠTÍ, OBROUŠENÍ LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉHO PODKLADU V TL. 3 mm

Tabulka místností											
Číslo	Název	Plocha [m²]	Obytný [m²]	Skladba podlahy	Podlaha	Skladba stěny	Stěny	Skladba stropu	Strop	Poznámka	
3.00	SCHODIŠTĚ	33,64	23,83	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL	
3.01	KANCELÁŘ	11,72	13,91	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL	
3.02a	CHODBA	47,18	46,76	P11	PVC	S01	VP OMÍTKA	PD2	KAZETOVÝ POHLED + HUSTOTĚ PANEL	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.02b	CHODBA	7,87	11,84	P11	PVC	S01	VP OMÍTKA	PD2	KAZETOVÝ POHLED + HUSTOTĚ PANEL	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.02c	SKLAD	13,88	16,45	P11	PVC	S01	VP OMÍTKA	PD2	KAZETOVÝ POHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.03	KANCELÁŘ	28,78	22,24	P07	PVC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.04	NEOBSAŽENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.05	NEOBSAŽENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.06	KANCELÁŘ	24,23	20,68	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.07	KANCELÁŘ	28,99	22,40	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.08	KANCELÁŘ	10,63	13,71	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.09	KUCHYŇKA	9,40	13,17	P09	TERACÓ DLAŽBA	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.10	KANCELÁŘ	28,77	22,20	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.11	KANCELÁŘ	13,71	14,96	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.12	KANCELÁŘ	30,89	23,22	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.13	CHODBA WC ŽENY	3,32	7,82	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.14	WC ŽENY	8,33	17,3	P07	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.15	VÝLEVKA	2,54	6,48	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	VP OMÍTKA KER. OKL. V. 2000	-	VP OMÍTKA	-	
3.16	KANCELÁŘ	10,84	14,42	P06	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	
3.17	SPRCHA	3,39	8,03	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	VP OMÍTKA KER. OKL. V. 2000	-	VP OMÍTKA	-	
3.18	CHODBA WC MUŽI	4,72	9,89	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	VP OMÍTKA KER. OKL. V. 2000	-	VP OMÍTKA	-	
3.19	WC MUŽI	5,92	14,48	P06	KERAMICKÁ DLAŽBA	S01	VP OMÍTKA KER. OKL. V. 2000	-	VP OMÍTKA	-	
3.20	KANCELÁŘ	14,31	15,50	P07	PVC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	SYSTÉMOVÝ SOKL	
3.21	KANCELÁŘ	29,19	22,84	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	
3.22	BALKON	6,31	11,26	P11	PVC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	
3.23	KANCELÁŘ	28,70	22,78	P08	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	
3.24	KANCELÁŘ	19,13	20,26	P06	KOBEREC	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	
3.25	VÝTAH	3,27	7,24	-	-	-	VP OMÍTKA	-	VP OMÍTKA	-	

Celková plocha [m²]: 429,76



MPA Projektstav s.r.o.
Habrůvka 1130/6, 700 00 Svitavská Ostrava
www.mpa-sro.cz

Hlavní projektant
Ing. Petr Fraš
Vypracoval
Ing. Iwona Tošenovjan

Název projektu
Estetizace společných prostor budovy A, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Místo stavby
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih (budova A)
Horní 791/3
700 30 Ostrava Hrabůvka

Investor
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava Hrabůvka

Datum 09/2024 Měřítko 1:50
Formát 6 x A4 ± 0,00 = PODLAHA 1.NP
Autorizace Paré



Stupeň Dokumentace pro provádění stavby
Část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Objekt SO01

Název výkresu
PŮDORYS 3.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

Číslo zakázky MPA_2421
Změna 0
Číslo výkresu D.1.1.3 - 03