



Tabulka místností									
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny		Strop	výška [m]	Obvod [m]	Poznámka
1.01	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	9,86	TERACOVÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ODSEKÁNÍ V ROZSAHU 30 %	BEZ PODHLEDU	3,64	13,9	KERAMICKÝ OBKLAD
1.02	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	9,04	TERACOVÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU		15,37	
1.03	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU		5,11	KERAMICKÝ OBKLAD
1.04	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	2,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU		5,7	KERAMICKÝ OBKLAD
1.05	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	1,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU		5,35	KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	77,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		OMITANÝ PODHLED	36,98	ZBROUSIT BETONOVOU MAZANINU O 10 mm	
1.07	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	65,33	PVC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU	11,22		
1.08	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	6,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		BEZ PODHLEDU	11,22		
1.09	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	2,32	KABINA VÝTAHU	KABINA VÝTAHU		KABINA VÝTAHU	6,26		

Celková plocha [m²]: 176,03

Legenda bouracích prací

PŘED POČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNA OTOPNÁ TĚLESA, KOMPLETIZAČNÍ KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY ATD.), PONECHÁVÁNE JŽ NAMONTOVÁNE KOMPLETIZAČNÍ PRVKY BUDOU CHRÁNĚNY OBALENÍM FÓLIÍ

- BP1 VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH STĚN A PŘÍČEK
- BP2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU (RASTR Z OCELOVÝCH PRŮTŮ, KERAMICKÉ PLETIVO, OMITKA PVC ŠTUKOVÁ)
- BP3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH DLAŽEB VČETNĚ MALTOVÉHO LÓŽE A SOKLIKU
- BP5 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- BP6 DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH VZT ROZVODŮ
- BP7 DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ VČETNĚ LEPÍCÍ MALTY A PODKLADNÍ OMITKY
- BP11 DEMONTÁŽ OZNAČENÝCH DŘEVĚNÝCH DVĚŘÍ VČ. OCELOVÝCH ZARUBNÍ
- BP14 VYBOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY VČETNĚ MALTOVÉHO LÓŽE A SOKLIKŮ
- BP19 VYBOURÁNÍ PRVKŮ INTERIÉRŮ – REGÁLY, POLICE, VITRINY, KONZOLY NA STĚNÁCH
- BP20 VYBOURÁNÍ PRVKŮ INTERIÉRŮ – GARNÝŽE DŘEVĚNÉ
- BP21 VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ZAKRYTOVÁNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY – OCELOVÁ KONSTRUKCE, DŘEVĚNÁ DESKA SVISLÁ DŘEVĚNÁ STĚNA PO STROP
- BP22 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSŤI
- BP23 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KABINY VÝTAHU + VYSTROJENÍ, STROJJOVNY
- BP24 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVĚŘÍ DVOUKŘIDLOVÝCH VÝTAHU
- BP26 DEMONTÁŽ KRABICE ROZVADEČE EZS OVĚŘIT NEFUNKČNOST PŘED OPOUZEJNÍM
- BP27 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN A SOKLIKU Z PVC
- BP39 ZKRÁCENÍ TRUBEK VYTÁPĚNÍ D 30 mm POD OMITKU
- BP40 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE PO STĚNÁCH VČETNĚ PLASTOVÝCH LÚST

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE

Poznámka !

Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetřně k zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přiležujících konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajištění je předmětem technologické dokumentace zhotovitele stavby.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros 26, října 1639 750 01 Píseň (Praha) IČO: 446 11 281, IČD: CZ04611281 M: +420 558 430 780 e-mail: inpros@inpros.cz www.inpros.cz	Investor Úřad městského obvodu Ostrava - Jih Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	Město Ostrava Úlce Horní 1492/55 Ostrava Hrabůvka	Autor Ing. Petr Fraš	
			HJP Ing. Vladimíra Pokorná	
Stavba Oprava volných prostor v objektu občanské vybavenosti, ul. Horní 1492/55	Zodp. projektant Ing. Petr Fraš	Vyracoval Ing. Petr Fraš	Datum duben 2018	
			Stupeň DPS	
			Č. zakázky 18/034	
Název SO02 ŽELEZÁŘSTVÍ 1. NP PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	Měřítko 1:50	Výkres č. D.1.1-102	Část Architektonicko-stavební řešení	
			Revize	