



Tabulka místností									
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]	Obyd [m]	Poznámka	
2.01	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	50,33	BETONOVÁ MAZANINA	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED+SDK	2,6	30,4	ZBROUSIT BET MAZ. O CCA 15 mm	
2.02	WC	1,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	BEZ PODHLEDU		5,76	KERAMICKÝ OBKLAD	
2.03	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	6,36	PVC	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	2,6	10,57		
2.04	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	17,54	PVC	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OCELOVÝ PODHLED FEAL+POLYSTYREN TL. 30 mm	2,6	16,93	ZBROUSIT BET MAZ. O CCA 15 mm	
2.05	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	2,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	2,6	7,5	KERAMICKÝ OBKLAD	
2.06	SPRCHA	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	2,6	5,85	KERAMICKÝ OBKLAD	
2.07	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	9	PVC	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	2,6	12,11	ZBROUSIT BET MAZ. O CCA 15 mm	
2.08	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	2,6	10,66		
2.09	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	29,16	PVC	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	3,2	23,58		
2.10	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	26,61	PVC	OMITKA VÁPENNA ŠTUKOVÁ	OMITANÝ PODHLED	3,2	23,59		

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 151,73

#### Legenda bouracích prací

PŘED POČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DEMONTOVÁNA OTOPNÁ TĚLESA KOMPLETIZAČNÍ KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY ATD.) PONECHÁVANE JIŽ NAMONTOVANÉ KOMPLETIZAČNÍ PRVKY BUDOU CHRÁNĚNÝ OBALENÍM FÓLII

- BP1 VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH STĚN A PŘÍČEK
- BP2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU (RASTR Z OCELOVÝCH PRUTŮ, KERAMICKÉ PLETIVO, OMITKA VPC ŠTUKOVÁ)
- BP3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH DLAŽEB VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE A SOKLIKU
- BP5 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ VČETNĚ ROZVODŮ POD STŘEŠÍ, KTERÉ JSOU UCHYCENÉ K DEMONTOVANÉMU PODHLEDU – MÍSTNOST Č. 101
- BP7 DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ VČETNĚ LEPICÍ MALTY A PODKLADNÍ OMITKY
- BP11 DEMONTÁŽ OZNAČENÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- BP29 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN A SOKLIKU Z PVC
- BP34 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SDK PODHLEDU
- BP35 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PODHLEDU FEAL VČETNĚ ROŠTU A VČETNĚ NALEPENÉHO POLYSTYRENU TL. 30 mm
- BP36 ODŘEZÁNÍ TRUBKY ROZVODŮ PLYNU + ZASLEPENÍ POD OMITKU
- BP40 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE PO STĚNÁCH VČETNĚ PLASTOVÝCH ÚŠT

#### Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE

#### Poznámka !

Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrné k zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přetěžujících konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajištění je předmětem technologické dokumentace zhotovitele stavby.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<b>inpros</b> 28. října 1023 730 01 Frysk-Malek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 súlu-420 558 434 765 email: inpros@inpros.cz www.inprosfm.cz	<b>Investor</b> Úřad městského obvodu Ostrava - Jih Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	<b>Autor</b>	Ing. Petr Fraš	
		<b>HIP</b>	Ing. Vladimíra Pokorná	
<b>Stavba</b> Oprava volných prostor v objektu občanské vybavenosti, ul. Horní 1492/55	<b>Město stavby</b> ulice Horní 1492/55 Ostrava Hrabůvka	<b>Zodp. projektant</b>	Ing. Petr Fraš	
		<b>Vypracoval</b>	Ing. Petr Fraš	
<b>Název</b> S004 TEXTIL 2. NP PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	<b>Měřítko</b> 1:50	<b>Datum</b>	duben 2018	
		<b>Stupeň</b>	DPS	
		<b>Č. zakázky</b>	18/034	
		<b>Část</b>	Architektonicko-stavební řešení	
		<b>Výkres č.</b>	D.1.1-102	
		<b>Revize</b>		