

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

PROJEKTSTUDIO EUCZ,s.r.o.
Zita Ujházy

Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-7401/17/TSÚ/Ku

Vyřizuje.:
Kutal/351
kutal@okas.cz

V Ostravě dne:
02.11.2017

Stavba „Náměstí Ostrava – JIH, Veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka“ k.ú. Hrabůvka

Vyjádření k dokumentaci pro stavební rozhodnutí za správu veřejného osvětlení (VO).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě.

Předmětem stavby je dle DSP také „SO 09 – Rekonstrukce a nové veřejné osvětlení“, který byl povolen v územním řízení a není tedy předmětem stavebního řízení.

S předloženou DSP pro celou stavbu souhlasíme a pro vlastní realizaci stavebního objektu veřejného osvětlení musí být vypracována DPS, která bude předložena k projednání správě VO. Bez odsouhlasené DPS nesmí být prováděny práce na zařízení VO.


DPS bude vypracována v souladu s platným zněním Generelu veřejného osvětlení města Ostravy (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty.html>) a v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. nebo č. 146/2008 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Pro vlastní realizaci SO 09 požadujeme dodržení našich podmínek zhotovitelem stavby:

- 1) Veškeré práce budou provedeny v souladu s prováděcím předpisem ZTKP (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/ztkp.html>).
- 2) Před podáním cenové nabídky a před objednáním dodávek materiálu projednat technologické postupy a dodávky (zejména stožáry a typy svítidel) se správou VO – musí být dodrženo dle výpočtů, technických parametrů a architektonického návrhu.
- 3) Před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel min. 10 dnů předem správce VO p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz) k protokolárnímu předání staveniště. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele.
- 4) Při předání staveniště (před zahájením demontáží nebo zásahů do rozvodu VO) bude proveden písemný zápis, kde budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, naložení s demontovaným materiálem, součinnost při přepojování, příp. další podmínky správy VO. Návazně tímto zápisem převezme zhotovitel odpovědnost za trvalou funkčnost navazující (okolní) osvětlovací soustavy – tzn., ponese všechny náklady za případné vyvolané zásahy údržby VO OK, a.s. v případě výpadků zaviněných stavbou, po celou dobu výstavby musí být zajištěn provoz stávajícího a okolního VO.
- 5) Písemnou objednávkou objedná u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 290, mobil 724 149 084, szpandrzyk@okas.cz) potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění místa napojení, vytyčení stávajícího vedení, tedy vše co bude potřebovat a

- vyžadovat po provozovateli VO (dočasná přepojení, zpřístupnění rozvaděčů apod.). Tyto náklady musí být součástí jeho cenové nabídky investorovi stavby.
- 6) V součinnosti s energetikem OK, a.s. (Ing. Rostislav Quitt, 595 621 207, quitt@okas.cz) a podle jeho požadavků zajistí všechny smluvní náležitosti a placené výkony distributora elektrické energie nezbytné pro výměnu a změnu umístění RVO 616.
 - 7) Nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody VO pouze po předložení zprávy o výchozí revizi a odsouhlasení správcem VO.
 - 8) Zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k převímce všech prací, které jsou následně zakryty, při otevřeném výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude nezbytnou součástí dokladů převímacího řízení a kolaudačního řízení. V případě chybějících dokladů je správce VO oprávněn požadovat provedení kontrolních sond na náklady zhotovitele.
 - 9) Číslování stožárů VO upřesní zhotoviteli správce VO.
 - 10) Závěrečnou převímku stavby oznámit správě VO minimálně 7 dnů předem, správa VO požaduje návrh termínu od zhotovitele na předběžnou kontrolní prohlídku stavby ještě před konečnou převímkou.
 - 11) Předání závazných dokladů správě VO uvedených v TZ a v zápise při předání staveniště.
 - 12) Veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak je nutno zřídit smlouvu o služebnosti.
 - 13) Investor zajistí navedení nově vybudovaného VO do majetku SMO.
 - 14) Dodržte podmínky uvedené v příloze tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.
S pozdravem


Ostravské komunikační služby, a.s. Novoveská 1264/25
Ostrava, Mariánské náměstí 799 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544


Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - podmínky k vyjádření

PODMÍNKY K VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-7401/17/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních předpisů.
2. Před vlastním zahájením prací si objedná u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 290, mobil 724 149 084, szpandrzyk@okas.cz) **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Samostatně projedná zhotovitel stavby se správcem VO p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz) časový postup provádění demontáží a naložení s demontovaným materiálem, o čemž bude vyhotoven zápis
5. Stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby v nepřerušeném provozu. V případě výpadků VO hradí veškeré náklady zásahů údržby původce škody.
6. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce.
7. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně **1,5m** a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
8. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. **Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení VO nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
9. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
10. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO.
11. Součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO:
 - a. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a odchylky oproti původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným vykreslením. Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitelné firmy
 - b. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, kabelových spojek, případně rezervních chráničů) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo dwg (nosič CD-ROM, DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel. Zhotovitel musí zajistit celkem **ve trojím vyhotovení** – 1 x předá správci VO (pro vložení do systému GIS)
 - c. atesty, prohlášení o vlastnostech, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých materiálů, komponentů VO
 - d. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)
 - e. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, provedení základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci všech světelných míst po dokončení povrchových úprav, očíslování
 - f. světelné technické měření pro porovnání skutečných hodnot s hodnotami uvedenými v TZ dle výpočtů v místech kontrolních polí odpovídajících místům výpočtu nebo stanovených správcem VO
 - g. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO)
 - h. doklady o naložení s odpady
 - i. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi včetně uvedení počtu demontovaných a nových světelných míst.
12. Investor zajistí podklady pro vyvedení demontovaného VO z majetku SMO a navedení nového VO do majetku Statutární města Ostrava s doklady podle požadavků majetkového odboru magistrátu (p. Černá, magistrát města Ostravy, odbor majetkový, referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, T +420 599 443 063, zcerna@ostrava.cz, www.ostrava.cz

