



15. INDIÁNSKÁ VESNIČKA



Popis:
Živé konstrukce mohou být vystavěny v kteroukoliv roční dobu. Práce s proutky i péče o ně se však podle ročního období liší. Od prosince do března je možné sázet předem nezakořeněné proutky. Od května do října je však nutné nechat proutky nejprve zakořenit, sázet je do předem vykopané brázdy a denně zalévat po několik dalších měsíců.

Založení:
Zemním vrtákem budou provedeny díry do hloubky 500 mm ve vzdálenosti 300 - 400 mm, ty budou osázeny vrbovými pruty o délkách 4000 - 6000m. Vrbové pruty následně zasypány substrátem, nahoře pak propleteny do požadovaného tvaru a staženy jutovými provazci. Tento prvek bude vydatně zaléván. Kolem vrbových prutů bude položena mulčovací textilie a na ni nasypána mulčovací kůra. V proutěné chýši se časem vytvoří mlatový povrch.

Údržba, následná péče:
Po výsadbě vydatná dlouhodobá zálivka. Tvarování 2 - 3x ročně.

Poznámka:
Týpí jsou v území dohromady tři a tvoří spolu "Indiánskou vesničku". Všechna tři týpí jsou shodných rozměrů.

OBJEDNATEL: MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27 700 30 Ostrava - Hrabůvka		PROJEKTANT: ING. DAGMAR RUDOLFOVÁ, ING. MIROSLAVA NAJMAN Dukelská 511, 739 23 Pisárky 585, 739 32 Stará Ves nad Ondřejnicí Řepiště	
PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ		VYPRACOVAL:	Ing. Miroslava Najman
		DATUM:	Listopad 2018
		MĚŘÍTKO:	1:40 pro A3
		STUPEŇ PD:	ProvDoku
OBSAH:	INDIÁNSKÁ VESNIČKA - PROUTĚNÉ TÝPÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	6/15
DÍL:		ČÍSLO KOPIE:	