





Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Celkem
	<p>Klempířské výrobky budou provedeny z ocel. plechu žárově pozink, opatřeného vrstvou plastu tl.0,6 mm, barva šedá odstín RALL 7030</p> <p>Provedení dle ČSN 733610 - Klempířské práce stavební</p> <p><b>PŘED VÝROBOU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH K-CÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH K-CÍ !</b></p> <p><b>POZN. :</b> Lemování atik, výlezu, napojení střešního vtoku , prostupy k-cí ZTI, kabelář přes střechu bude provedeno v technologii výrobce střešní krytiny ( L profily, desky OSB v místě lemování atiky, střešní latě..)</p>		
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>lemování okraje střechy - závětrná lišta</p> <p>pol. K/1a</p> <p>voděodolná OSB deska</p> <p>a) zateplená stěna</p>	<p>pol. K/1b</p> <p>vyrovnání rychle tuhnoucím betonem</p> <p>b) stěna bez zateplení</p>	<p>(bm)</p> <p>K/1a 44,0</p> <p>K/1b 43,5</p>
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>střešní vtok HL65H vč. nástavce</p> <p>určený pro tento typ konstrukce střechy</p> <p>(vč. výměny potrubí do úrovně posledního podlaží)</p>		3 ks
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>výústky ZTI</p> <p>- výměna odvětrávacího potrubí ZTI,</p> <p>ukončení novými ventilačními hlavicemi</p>		6 ks
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>žebřík skládací ke střešnímu výlezu</p> <p>- hliníkový žebřík přenosný rozkládací posuvný s oky pro zavěšení pro výšku 4,0 bm</p> <p>šířka vcca 350 mm</p> <p>- konzoly pro zavěšení 2 ks</p>		1 ks
<b>VÝPIS VÝROBKŮ</b>			Výkr.č. <b>D.1.1.C</b>