

PROJEKT:

VÝMĚNA ROZVODŮ
ZDRAVOTECHNIKY A
OPRAVA SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU
J.MATUŠKA 82/26a,
OSTRAVA-DUBINA
1.ETAPA - I.a

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROFESE:

ELEKTRO

AKTUALIZACE 01/2025

SPECIFIKACE MATERIÁLU

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:

SEIFERT MAREK

VYPRACOVAL:

Marek Seifert

DATUM:

02 / 2023

Č.ZAKÁZKY:

5062.1

ARCH.ČÍSLO:

02.a

REKAPITULACE

I.Etapa I.b - A1

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
Revize, měření osvětlení + 2%	0,00

<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>0,00</u>
---	--------------------

Vypracoval : Seifert Marek

Výměna rozvodů zdravotnické a
oprava sociálních zařízení v objektu
J.Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamena to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
		A1					
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	2		0,00		0,00
2	ks	Jednopolový spínač	12		0,00		0,00
3	ks	Krabice přístrojová KP	14		0,00		0,00
4	ks	Krabice rozvodná KR	12		0,00		0,00
5	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	80		0,00		0,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	130		0,00		0,00
7	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	100		0,00		0,00
8	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	80		0,00		0,00
9	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	40		0,00		0,00
10	ks	Svorkovnice OP v krabici	4		0,00		0,00
11	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	122		0,00		0,00
12	ks	Sekání kapes a průrazů	40		0,00		0,00
13	ks	Ventilátorové relé	2		0,00		0,00
14	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	8		0,00		0,00
15	ks	Přisazené LED svítidlo 6200lm, IP44	2		0,00		0,00
16	ks	Přisazené LED svítidlo 2000lm, IP65	14		0,00		0,00
17	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno v řešených prostorech s veškerou demontáží svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	1		0,00		0,00
18	hod	Vyhledávání a dopojování stávajících okruhů	16		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
1	hod	Prostorová úprava v místě napojení, vč. krycího plechu	16		0,00		0,00
2	ks	Jistič s chráničem B16/003	2		0,00		0,00
3	ks	Jistič s chráničem C16/003	2		0,00		0,00
4	ks	Jistič s chráničem C10/003	2		0,00		0,00

		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)					