




PŮDORYS



POHLED P1



ŘEZ A - A



POZNÁMKA

- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH FOŠEN
- OTRYSKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE Sa 2,5
- NA OCELOVOU KONSTRUKCI BUDE APLIKOVÁN MINIMÁLNĚ 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR + 2x POLYURETANOVÝ NÁTĚR O CELKOVÉ TLOUŠTČE 320 MIKRONŮ.
- NOVÁ DŘEVĚNÁ PRKNA (MODŘÍN), š.150mm, tl. 40mm. 20m2
- KOTVIT NEREZOVÝM SPOJOVACÍM MATERIÁLEM DO OCELOVÉ KONSTRUKCE
- PRKNA OSADIT S MEZEROU CCA 6mm, DILATOVAT OD OK KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ PROFILY BUDOU NATŘENY VČELÍM VOSKEM.

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
Souřadný systém : JTSK				
Výškový systém : BpV				
± 0,000 = 239,470				
<div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předání autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.</div>				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ	<div>GENERALNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)</div> <div>PROJEKTSTUDIO®</div> <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www.PROJEKTSTUDIO.cz</div>	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. PETRA PACIORKOVÁ		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA	KONTOLOVAL ING. JAN POKORNÝ		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
MÍSTO STAVBY ul. Horní, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 714585 Hrabůvka				
NÁZEV STAVBY (DÍLO) NÁMĚSTÍ OVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA				
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 17 - MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA			DPS	
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
DOKUMENT SPOJOVACÍ MOST				
DOKUMENT SPOJOVACÍ MOST			ČÍSLO DOKUMENTU SO 17- 107	