POHLED P4



POHLED P3



POHLED P2



POHLED P1



KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm
  soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-disperzní omítková směs mozaiková-nad terénem

KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm
  soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-hydroizolační stěrka+nopová fólie-pod terénem

KZ 2 FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm
  fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2a FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny
  fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

KZ 6 FASÁDA-900mm pás u zakládací lišty
- tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm
  pás výšky 900mm od zakládací lišty, desky s minerálním vláknem,
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

LEGENDA MATERIÁLU

- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ-EPS-ETICS
  SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ-MINERÁL-ETICS
  SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ





Změna	Popis změny	Datum	Provedl	Ověřil	Schválil

Svazek dok.	D1.1, D1.2	Stupeň dokumentace	DSP+DPS	Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy		Investor	SMO MOb OSTRAVA-JIH
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ			Objednatel	SMO MOb OSTRAVA-JIH
Schválil	Ing. NEYOVÁ			Měřítko	1:100
Datum	03/2019			Promítání	

Stavba/Část stavby
ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS
PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA-HRABŮVKA

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název
DILATAČNÍ CELEK "B" - NOVÝ STAV
POHLEDY

Číslo výkresu
18142-D0F-034

Revize
0

Formát	A3/3A4	List	1	Listů	1