POHLED P1



POHLED P4



POHLED P3



POHLED P2



KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-disperzní omítková směs mozaiková-nad terénem

KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-hydroizolační stěrka+nopová fólie-pod terénem

KZ 2 FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2a FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

LEGENDA MATERIÁLU

NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ-ETICS SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA

DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ





Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil	Schválil
Svazek dok.	D1.1, D1.2	Stupeň dokumentace	DSP+DPS		Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy	Investor	SMO MOb OSTRAVA-JIH		
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ		Objednatel	SMO MOb OSTRAVA-JIH		
Schválil	Ing. NEYOVÁ		Měřítko	1:100		
Datum	03/2019		Promítání			

Stavba/Část stavby
ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA-HRABŮVKA

Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název
DILATAČNÍ CELEK "D" - NOVÝ STAV
POHLEDY

Číslo výkresu: 18142-D0F-043 | Revize: 0

Formát	A3/3A4	List	1	Listů	1